

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 028
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

г. Ярцево

«28» мая 2018 года

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области **Макарова Владимира Сергеевича**, действующего на основании Устава с одной стороны, и Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 3», в лице ВРИО генерального директора Баяндина Александра Юрьевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона (номер закупки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов № 0163300012918000075) идентификационный код закупки позиции плана-графика (183672700350267270100100310314299244) на основании протокола рассмотрения единственной заявки № ЭА 33-18-27002 от «16» мая 2018 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по **благоустройству дворовых территорий** (далее – работы) в соответствии с:

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-1 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Дворовой проезд» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-2 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Освещение с воздушной прокладкой» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-3 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-4 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн», дефектного акта от 26.03.2018 и Требований к качеству работ (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, включая своевременное устранение недостатков, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных с предметом настоящего контракта работ, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Работы на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилого дома по следующему адресу: двор в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному.

1.3. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы контракта, включая все приложения к нему и локальные сметы, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены контракта, содержащейся в контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.3.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему контракту.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта в соответствии с локальной сметой и протоколом согласования стоимости работ по итогам закупки (приложение № 1 к настоящему контракту), составляет 5 830 440 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста сорок) рублей 79 копеек.

Бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области – 5 222,42 руб.;

-федеральный бюджет – 5 067 938,63 руб.;

-областной бюджет – 757 279,74 руб.

2.2. Цена Контракта включает все необходимые для выполнения работ расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком утвержденных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта приемки работ комиссией «Заказчика» (в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ), предоставленных Заказчику и оформленных в установленном порядке, в случае, если работы будут выполнены в срок, установленный в п. 3.3 настоящего контракта.

2.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем

контракте счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6. Заказчик имеет право увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон цена контракта изменяется пропорционально изменению объема работ с учетом положений бюджетного законодательства РФ и в соответствии с требованиями части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, но не более чем на десять процентов цены контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по контракту в срок, указанный в п. 3.2 и 3.3 настоящего контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ.

Сроки окончания работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

3.2. Дата начала работ определяется датой подписания настоящего контракта.

3.3. Дата окончания работ – 30.07.2018.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере **1 749 132 (один миллион семьсот сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 24 копейки, что составляет 30 (тридцать) %** от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении 0163300012918000075.

4.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия обеспечительных мер должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании в течение 10 (десять) дней с даты предъявления такого требования, но не ранее срока выполнения работ, подтвержденного соответствующими документами (подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. «Заказчик» имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, засоблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Обращаться в органы государственного надзора и контроля с целью определения соответствия качества выполняемых работ установленным стандартам, действующим нормативам.

5.1.3. Предъявлять к Подрядчику санкции, предусмотренные настоящим контрактом, в случае нарушения им контрактных обязательств, требовать возмещения убытков, возникших вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ.

5.1.4. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

5.2. «Подрядчик» имеет право:

5.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных работ и численность необходимого для этого персонала.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Оценка качества выполняемых Исполнителем работ производится Заказчиком согласно Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (утверждены решением Совета депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области от 28.10.2015 № 66).

6.2. По окончании работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» в письменной или устной форме о готовности результата работ к сдаче.

6.3. В течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления «Подрядчика» комиссия «Заказчика» обязана с участием «Подрядчика» осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (акт приемки выполненных работ комиссией «Заказчика»). При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику» и указать в об этом в акте.

6.4. Приемка работ производится по месту выполнения работ. «Подрядчик» представляет на утверждение «Заказчику» также справки об объеме и стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3).

6.5. Проверка качества выполненных работ производится «Заказчиком» при их сдаче-приемке, фиксируется в акте приемки.

6.6. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ «Сторонами» составляется акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок. После подписания акта «Подрядчик» обязан в пятидневный срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки выполненных работ с надлежащим качеством.

6.7. В случае уклонения «Подрядчика» в течение 5 (пяти) дней от составления указанного в п. 6.2. настоящего Контракта акта, «Заказчик» вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной сфере деятельности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка и штраф по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере¹:

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет 291 522 руб. 04 коп.;

7.3.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере²:

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет 291 522 руб. 04 коп.;

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного

¹Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта

²Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042

выражения, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере³:

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

7.3.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту

7.4. Все разногласия сторон по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения претензии другой стороной.

7.5. В случае, если настоящий контракт будет досрочно расторгнут в связи с существенными нарушениями условий контракта по вине Подрядчика, то сведения о Подрядчике включаются в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

7.6. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает «Стороны» от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их исполнению препятствуют чрезвычайные или непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила).

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из «Сторон», она обязана оповестить другую «Сторону» не позднее 3 (три) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания «Сторонами», и действует до «31» декабря 2018 года, а в части гарантийных обязательств до полного их исполнения.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются дополнительным соглашением.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению «Сторон», совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц «Сторон», либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа «Стороны» Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. «Заказчик» и «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по выполнению работ.

³Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Смоленской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны заявляться «Сторонами» в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. «Заказчик» не имеет права квалифицировать работу «Подрядчика» как неудовлетворительную, если она не произвела осмотра закрепленных для обслуживания объектов согласно разделу 6 настоящего Контракта.

12.2. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Администрация муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
Адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево,
ул. Гагарина, д. 9, тел./факс: (8143) 7-11-30
Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
Лицевой счет получателя средств бюджета в
УФК по Смоленской области 03633200871
Р/с 40204810600000151001
ИНН 6727003502 КПП 672701001
ОГРН 1026700981691 ОКТМО 66658101

Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С.Макаров

М.П.



Подрядчик

Акционерное общество
«Дорожное эксплуатационное предприятие
№ 3»

Адрес: 215800, Смоленская обл.,
г. Ярцево, ул. Шоссейная, д.21
Тел.: 8-910-119-83-12
Факс: 8 (48143) 3-32-91
ИНН 6727020917
КПП 672701001
ОГРН 1106727000379
р/с 40702810800270000149
в ПАО «БИНБАНК» в г. Москва
к/с 30101810245250000117
БИК 044525117

ВРИО генерального директора

АО «ДОП №3»

А.Ю. Баяндин



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
контрактной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий

Начальная (максимальная) цена контракта, согласно извещению о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, а также:

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-1 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Дворовой проезд» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-2 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Освещение с воздушной прокладкой» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-3 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек» и дефектного акта от 26.03.2018;

- локальной сметы от 26.03.2018 №69/2018-4 «Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн», дефектного акта от 26.03.2018 от 26.03.2018, **навыполнение работ по благоустройству дворовых территорий** составляет 5 830 440 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста сорок) рублей 79 копеек.

По итогам проведения электронного аукциона цена Контракта* с учетом снижения составляет 5 830 440 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста сорок) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС 18 % 889 389 (восемьсот восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 27 копеек.

*Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных работ.

Заказчик
Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области



В.С. Макаров

М.П.

Подрядчик
ВРИО генерального директора



А.Ю. Баяндин

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ по благоустройству дворовых территорий

Требования к работам

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.07.2018 согласно локальных смет и дефектных актов.

Место выполнения работ: на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилых домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному.

Перед началом работ Подрядчик оформляет согласования со всеми ресурсоснабжающими организациями на проведение земляных работ, **а также согласовывает график проведения работ.**

Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (далее – МКД).

Общие требования и условия к выполнению работ

Работы необходимо выполнять в соответствии с Требованиями к качеству работ и сметной документацией и другим нормативным документам на соответствующие виды работ.

При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Все работы подлежат приемке по факту выполненных работ за отчетный период, которая проводится в течение срока исполнения контракта.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Технический контроль качества работ

Заказчик осуществляет Технический контроль ежедневно в полном соответствии с Требованиями к качеству работ, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным настоящими Требованиями к качеству работ, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ, лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах.

- правильность установки бортовых камней, решеток и крышек люков колодцев подземных сетей

- ровность поверхности и поперечный профиль оснований

- толщину слоев оснований

- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия

- ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения

- режим уплотнения покрытия

- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям.

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параметры сцепных свойств.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:

-общий журнал работ;

-акты на скрытые работы;

-ведомость промеров толщины покрытия и основания;

-сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;

-акты сдачи-приемки законченных работ;

-акты приемки выполненных работ (форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета - фактур.

Основные применяемые материалы, изделия, оборудование и их характеристики

Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному

Ремонт дворовых проездов

Раздел: 1. ул. Советская, д.7

1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,62
2	Разборка бетонных оснований	1 м3	2,4
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: не менее 5 см	100 м2	0,59
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша не более 0,5 м3	1 т груза	19,34
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 5 км I класс груза	1 т груза	19,34
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,144
7	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,48
8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,9
9	Камни бортовые типа БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400)	шт.	190
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,1
11	Камни бортовые типа БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300)	шт.	210
12	Бетон тяжелый, класс типа В15 (М200)	м3	12,39
13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,126
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,332
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка типа 600, фракция в диапазоне 20-40 мм	м3	293,83 2
16	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,4116
17	Устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов	1000 м2 покрытия	0,686

18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка типа II, тип В	т	82,87
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 80 км I класс груза	1 т груза	82,87
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,08
21	Песок природный для строительных работ средний	м ³	8,8
22	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при густой поросли	100 м ²	1,6
23	Корчевка вручную пней диаметром: не более 120 мм	100 пней	1
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 45 км I класс груза	1 т груза	5
26	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м ² тротуара	0,8
27	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) типа кирпичик, толщина не менее 60 мм, серая	м ²	80
28	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,12
29	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной не менее 1м	м ³	0,5544
Раздел: 2. ул. Советская, д.9			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,65
2	Разборка бетонных оснований	1 м ³	9,053
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: не менее 5 см	100 м ²	3,1725
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша не более 0,5 м ³	1 т груза	51,67
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 5 км I класс груза	1 т груза	51,67
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,033
7	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м ² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,165

8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,4
9	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), (ГОСТ 6665-91)	шт.	240
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,1
11	Камни бортовые типа БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), (ГОСТ 6665-91)	шт.	210
12	Бетон тяжелый, класс типа В15 (М200)	м3	12,39
13	Раствор готовый кладочный цементный марки типа 100	м3	0,126
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,176
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка типа 600, фракция в диапазоне 20-40 мм	м3	148,17 6
16	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,3528
17	Устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,588
18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка типа II, тип В	т	71,03
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 80 км I класс груза	1 т груза	71,03
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,29
21	Песок природный для строительных работ средний	м3	31,9
22	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	1,45
23	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) типа кирпичик, толщина не менее 60 мм, серая	м2	145
24	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,22
25	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м	м3	1,0164
раздел: 3. пер. школьный, д.1			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,4
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: не менее 50 мм площадью ремонта не более 5 м2	100 м2	0,84
3	Строительный мусор	т	7,56
4	Разборка бетонных оснований	1 м3	4,8
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша не более 0,5 м3	1 т груза	28,68

6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 5 км I класс груза	1 т груза	28,68
7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0168
8	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,176
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,51
10	Камни бортовые типа БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), (ГОСТ 6665-91)	шт.	251
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,3
12	Камни бортовые типа БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), (ГОСТ 6665-91)	шт.	130
13	Бетон тяжелый, класс типа В15 (М200)	м3	7,67
14	Раствор готовый кладочный цементный марки типа 100	м3	0,078
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,552
16	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция в диапазоне 20-40 мм	м3	321,55 2
17	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,66
18	Устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,1
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	132,88
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 80 км I класс груза	1 т груза	132,88
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1305
22	Песок природный для строительных работ средний	м3	14,355
23	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	1,31
24	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) типа кирпичик, толщина не менее 60 мм, серая	м2	131

25	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,12
26	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м	м3	0,5544
раздел: 4. ул. советская, д.11			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,34
2	Разборка покрытий и оснований: из шлака	100 м3 конструкций	0,54
3	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,154
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша не более 0,5 м3	1 т груза	114,64
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 5 км I класс груза	1 т груза	114,64
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,154
7	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,513
8	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	2
9	Корчевка вручную пней диаметром: не более 120 мм	100 пней	1,5
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 45 км I класс груза	1 т груза	6
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,7
13	Камни бортовые типа БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), (ГОСТ 6665-91)	шт.	270
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,6
15	Камни бортовые типа БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), (ГОСТ 6665-91)	шт.	160
16	Бетон тяжелый, класс типа В15 (М200)	м3	9,44
17	Раствор готовый кладочный цементный марки типа 100	м3	0,096
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,4
19	Щебень из природного камня для строительных работ марка типа 600, фракция в диапазоне 20-40 мм	м3	302,4
20	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,66

21	Устройство покрытия толщиной не менее 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	1,1
22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка типа П, тип В	т	132,88
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: не более 80 км I класс груза	1 т груза	132,88
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,129
25	Песок природный для строительных работ средний	м ³	14,19
26	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м ² тротуара	1,29
27	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) типа кирпичик, толщина не менее 60 мм, серая	м ²	129
28	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,12
29	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м	м ³	0,5544

Устройство освещения с воздушной прокладкой


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Количество
1	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	1 светильн ик	4
2	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора	1
3	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: не более 3 м ³	100 м ³ бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,024
4	Установка железобетонных опор типа ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	7
5	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы в диапазоне 12 -14 мм	т	0,004669
6	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки типа ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	0,021931
7	Хомуты стальные	кг	2,333331
8	Стойка опоры типа СВ 105 /бетон В30 (М400)	шт.	7
9	Зажим плашечный	100 шт.	0,07
10	Подвеска изолированных проводов типа ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км	0,4

11	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки типа СИП-4 4x16-0,6/1,0	1000 м	0,4
12	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильн ик	11
13	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,006116
14	Кронштейн для светильников	шт.	11
15	Хомуты стальные	кг	0,006116
16	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки типа М, сечением 4 мм ²	т	0,0055
17	Светильник уличный светодиодный Мощность: не менее 150W Световой поток: не менее 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP65	шт	11
18	Разработка проектной документации по уличному освещению	компл.	1

Установка скамеек

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Установка - скамейки С-1.3 или эквивалент покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород Габариты не менее: Д: 1,700мм x Ш: 500мм x В: 400мм 	шт	8
2	Установка -Дивана паркового Д - 1.27 или эквивалент Габариты не менее: 1900x800x800 мм. 	шт	8

Установка урн

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Урна У 1,5 или эквивалент Длина x Ширина не менее 280x330мм Высота не менее 970мм 	шт	16

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться положениями:

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
- Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (утверждены решением Совета депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области от 28.10.2015 № 59);
- техники безопасности выполнения работ и условиями контракта.

Подрядчик должен обеспечивать во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности.

После завершения работ на объектах вывезти за пределы места производства работ технику, оборудование, материалы, изделия, конструкции, использовавшиеся при производстве работ, в процессе выполнения работ - производственный мусор и скошенную траву.

Для проведения еженедельной выборочной или сплошной проверки фактически выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе Заказчиком могут быть проверены путевые листы на машины и механизмы, табели рабочего времени. Подрядчик самостоятельно организует производство работ по уборке территорий.

Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по муниципальному контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком, обязательств по настоящему контракту.

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; Ведомственных строительных норм ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».

Освещение согласно:

- Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов и поселков.

Глава **Заказчик**
Муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров



Подрядчик
Генеральный директор
АО «ДЭП №3»

А.Ю. Баяндин

