

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 029

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории № 9 по ул. К.Маркса,  
№ 2,4 по ул. Гагарина, в городе Ярцево Смоленской области

г. Ярцево

«13» мая 2019 года

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области Макарова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Строительная производственная компания "РемСтройАльянс", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Полякова Виталия Викторовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона (номер закупки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов № 0163300012919000040, идентификационный код закупки позиции плана-графика 193672700350267270100100400014299244) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов № 2,4 по ул. Гагарина, дома № 9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области № 0163300012919000040-1 от 30.04.2019 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по благоустройству дворовых территорий (далее – работы) в соответствии с:

- ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - ✓ - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»
- в и техническому заданию (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, включая своевременное устранение недостатков, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных

с предметом настоящего Контракта работ, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Работы на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилых домов по следующему адресу: дворовая территория домов №2,4 по ул. Гагарина, №9 по ул. К.Маркса.

1.3. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и локальные сметы, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.3.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

## 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии с локальной сметой и протоколом согласования стоимости работ по итогам закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет **3 794 731 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 72 копейки**. НДС не облагается.

Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта финансируется за счет средств:

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области – 379 (триста семьдесят девять) рублей 47 копеек;

- федеральный бюджет – 3 680 521 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать один) рубль 68 копеек;

- областной бюджет – 113 830 (сто тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рубль 57 копеек.

2.2. Цена Контракта включает все необходимые для выполнения работ расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком утвержденных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки работ комиссией Заказчика (в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту), счетов, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ), предоставленных Заказчику и оформленных в установленном порядке.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), штрафных санкций.

2.7. Заказчик имеет право увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом объем работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон цена Контракта изменяется пропорционально изменению объема работ с учетом положений бюджетного законодательства РФ и в соответствии с требованиями части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в срок, указанный в п. 3.2 и 3.3 настоящего Контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ.

Сроки окончания работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

3.2. Дата начала работ определяется датой подписания настоящего Контракта.

3.3. Дата окончания работ – 10.07.2019.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

### 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере **1 138 311 (один миллион сто тридцать восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 52 копейки, что составляет 30 (тридцать) %** от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении 0163300012919000040.

4.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия обеспечительных мер должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании в течение 10 (десять) дней с даты предъявления такого требования, но не ранее даты окончания работ, подтвержденного соответствующими документами (подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)).

4.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

### 5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.3. Участвовать в приемке выполненных работ на объекте в течение действия настоящего Контракта.

5.1.3. Контролировать ход выполнения работ на объекте и соблюдение Подрядчиком условий Контракта, требований строительных норм, правил, стандартов, а так же иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

5.1.4. Отправить Подрядчику обоснованный ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в локальных сметах, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего сообщения Подрядчика

5.1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ на объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденными локальными сметами, условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

### 5.2. Заказчик в праве:

5.2.1. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, включая обязательства, предусмотренные п. 6.1. настоящего Контракта, до момента устранения подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ и предъявления штрафных санкций.

5.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

### 6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом. Сдать объект по акту выполненных работ.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему контракту, указанные в пункте 1.1, собственными силами в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. Любые отклонения от условий настоящего Контракта, требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком, при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

6.1.4. Акты на скрытые работы Подрядчик обязан предоставить с приложением фото- и (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- и (или) видеосъемки.

6.1.5. Обеспечить во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности.

6.1.6. Не передавать любую документацию на выполнение работ на объекте или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.7. Обеспечить при производстве работ на объекте применение материалов, изделий, конструкций, оборудования и техники соответствующих локальным сметам и техническому заданию. Все используемые материалы, изделия, конструкции и техника должны быть надлежащего

качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик не вправе использовать для производства работ по настоящему Контракту не качественные, запрещенные материалы, изделия конструкции. Неисполнение указанного требования приравнивается к недостаткам в выполненных работах, и Подрядчик несет ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по качеству выполнения работ по настоящему Контракту.

6.1.8. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего контракта, ГОСТам, СНИП, техническим условиям.

6.1.9. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством РФ производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключить договор на вывоз и утилизацию отходов.

6.1.10. В течение 1 (одного) дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.11. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, условиями настоящего Контракта;

- своевременное не позднее 5 (пяти) календарных дней устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.12. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке выполненных на объекте работ.

6.1.13. Восстановить нарушенные зоны, тротуары, дорожное покрытие и выполнить восстановительные работы по благоустройству не позднее 5 (пяти) календарных дней.

6.1.14. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций в случае их наложения на последнего государственными органами за нарушения, допущенные Подрядчиком, путем удержания их Заказчиком из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы.

6.1.15. Возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

6.1.16. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за все выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта.

6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему Контракту.

6.2.3. Привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, субподрядные организации, оставаясь при этом полностью ответственным перед Заказчиком за выполнение данных работ.

6.2.4. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

## **7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

7.1. По окончании работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной или устной форме о готовности результата работ к сдаче.

7.2. В течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика комиссия Заказчика обязана с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ комиссией Заказчика. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и указать в об этом в акте.

7.3. Акт приемки подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, и акт подписывается другой Стороной. Основания для отказа излагаются в акте.

7.4. Приемка работ производится по месту выполнения работ. Подрядчик представляет на утверждение Заказчику также акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки об объеме и стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.5. Проверка качества выполненных работ производится Заказчиком при их сдаче-приемке, фиксируется в акте приемки.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами составляется акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок. После подписания акта Подрядчик обязан в пятидневный срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки.

7.7. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления указанного в п. 7.2. настоящего Контракта акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в одностороннем порядке. Для составления акта Заказчик имеет право привлечь экспертную организацию или независимого эксперта в данной сфере деятельности.

## **8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

8.1. Гарантийный срок на материалы и выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме (КС-2).

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с составления Рекламационного акта и вручения его Подрядчику.

8.3. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта

эксплуатирующая организация и/или Заказчик составляет односторонний акт. Для составления акта стороны могут привлечь независимого эксперта. Расходы по оплате эксперта несет инициатор проведения экспертизы.

8.6. При обнаружении некачественных материалов и (или) дефектов материалов, использованных при выполнении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работах.

8.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Контрактом имеет право заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет средств Подрядчика.

8.8. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц объекту в период гарантийного срока, возмещается за счет этих Сторон.

8.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

8.11. В течение гарантийного срока Заказчик вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему Контракту третьему лицу без согласования с Подрядчиком.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере:

- 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно), что составляет 75 894,63 руб.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

## 10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются дополнительным соглашением.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по выполнению работ.

## 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Смоленской области в установленном порядке.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего контракта. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

11.2.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

11.2.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

11.2.4. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.2.5. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

11.2.6. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

11.2.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд в соответствии с п. 11.1. настоящего Контракта.

## 12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

12.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 года, а в части гарантийных обязательств до полного их исполнения.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации об аукционе в электронной форме, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

### 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

#### Заказчик

Администрация муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области  
Адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево,  
ул. Гагарина, д. 9, тел./факс: (8143) 7-11-30  
Отделение Смоленск г. Смоленск  
БИК 046614001  
Лицевой счет получателя средств бюджета в  
УФК по Смоленской области 03633200871  
Р/с 40204810600000151001  
ИНН 6727003502 КПП 672701001  
ОГРН 1026700981691 ОКТМО 66658101  
Электронная почта: yarcevoadmin@mail.ru

#### Подрядчик

Общество с ограниченной  
ответственностью "Строительная  
производственная компания  
"РемСтройАльянс"  
Адрес: 214030, Смоленская область, г.  
Смоленск, Краснинское шоссе, д. 14, оф.  
18Е  
Тел.: 8 (4812) 20-93-36  
Электронная почта:  
remstroymolensk@inbox.ru  
ИНН/КПП 6732032844/67301001  
ОГРН 1126732000031 ОКПО 38181274  
Банковские реквизиты:  
БИК 044525214  
р/с 40702810000010005902  
к/с 30101810245250000214  
ПАО «Почта Банк» г. Москва  
Электронная почта: \_\_\_\_\_  
Директор ООО СПК «РемСтройАльянс»

Глава муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров



М.П.



М.П.

В.В. Поляков

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**контрактной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий**

Начальная (максимальная) цена контракта, согласно извещению о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, а также:

- локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №8/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №4 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №7/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №2 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
  - локальной сметой от 15.03.2019 №6/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №9 по ул. К.Маркса в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»
- на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий составляет 3 794 731 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 72 копейки.**

По итогам проведения электронного аукциона цена Контракта\* с учетом снижения составляет 3 794 731 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 72 копейки. НДС не облагается, на основании ст.346.12 и ст.346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ

\*Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных работ.

Глава муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области

**Заказчик**

В.С. Макаров

М.П.

**Подрядчик**  
Директор ООО СПК «РемСтройАльянс»

М.П.

В.В. Поляков

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**по благоустройству дворовой территории в районе домов № 9 по ул. К.Маркса, № 2,4 по ул. Гагарина, в городе Ярцево Смоленской области**

**1. Требования к работам**

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10.07.2019 согласно локальных смет и дефектных актов.

Место выполнения работ: на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилых домов № 2,4 по ул. Гагарина, № 9 по ул. К.Маркса.

Перед началом работ Подрядчик оформляет согласования со всеми ресурсоснабжающими организациями на проведение земляных работ, а так же согласовывает график проведения работ.

Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (далее-МКД)

**2. Общие требования и условия к выполнению работ.**

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и другим нормативным документам на соответствующие виды работ.

При выполнении работ Подрядчик применяет материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик передает Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Мы подтверждаем, что несем ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных материалов, а так же предоставим заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Мы подтверждаем, что несем ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных материалов, а так же за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Все работы подлежат приемке по факту выполненных работ за отчетный период, которая проводится в течение срока исполнения Контракта.

Качество выполняемых работ подтверждается протоколами лабораторных испытаний.

**3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

При производстве строительных работ соблюдаются требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости будет произведена очистка территории от строительного мусора и вывозка его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

**4. Технический контроль качества работ**

Заказчик осуществляет Технический контроль ежедневно в полном соответствии с Требованиями к качеству работ, сметной документации и действующих нормативно-технических

документов.

Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным настоящими Требованиями к качеству работ, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ, лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах:

- правильность установки бортовых камней, решеток и крышек люков колодцев подземных сетей;
- ровность поверхности и поперечный профиль оснований;
- толщину слоев оснований;
- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия;
- ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения;
- режим уплотнения покрытия;
- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям.

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параметры сцепных свойств.

#### 5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии качества составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устранил за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направит своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

#### 6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ;
- акты на скрытые работы;
- ведомость проемов толщины покрытия и основания;
- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;
- акты сдачи-приемки законченных работ;
- акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры.

1) Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 9 по ул.К.Маркса .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
<b>Раздел 1. Демонтажные и ремонтные работы</b>			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 5 см	100 м <sup>2</sup>	3,6935
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	8
4	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами	1 т груза	48,6285

	грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза		
<b>Раздел 2: Благоустройство</b>			
<b>Подраздел: Проезд</b>			
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,6
5.1	Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В30(М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	265	560
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,64654
6.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20мм -40 мм марка 600	м3	333,46404
7	Розлив вяжущих материалов	1т	0,88218
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	1000 м2 покрытия	1,4703
8.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В	т	142,03098
<b>Подраздел: Тротуар</b>			
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1
9.1	Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	шт	100
9.2	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)5	м3	5,074
9.3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0198
10	Укладка геотекстиля в покрытие	1000 м2 покрытия	0,11
10.1	Нетканый геотекстиль плотность 150 г/м2	м2	110
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11
11.1	Песок природный для строительных работ средний	м3	12,1
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11
12.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20 мм - 40 мм марка 600	м3	13,86
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	1,1
13.1	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная размером 240x128x60	м2	110
<b>Раздел 3: Планировка площадок</b>			
14	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 16 см	100 деревьев	0,02
15	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром 500 мм мягких пород	1 пень	2
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с	1 колодец	8

	подъемом на высоту 10 см		
--	--------------------------	--	--


2)Перечень работ и материалов на установку светильника наружного освещения в районе дома № 9 по ул.К.Маркса .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
41	Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65	шт	9
12	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт	9
12,1	Кронштейны для консольных и подвесных светильников	шт	9

3)Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 9 по ул.К.Маркса.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00448
2	Диван парковый Д - 1.27 Габариты: 1900x800x800 мм. 	шт	4
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00224
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00224

4)Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 9 по ул.К.Маркса .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00224
2	Урна У 1,5 Длина x Ширина      280x330мм Высота                    970мм 	шт	8
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00112
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00112

5)Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 4 по ул.Гагарина .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
-------	-----------------------------	-------------------	------------

**Раздел 1. Демонтаж**

1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,15
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 5 см	100 м2	0,6292
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3	1 т груза	0,6
4	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза	1 т груза	7,5212
<b>Раздел 2: Благоустройство</b>			
<b>Подраздел: Проезд</b>			
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,65
5.1	Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В30(М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	шт	265
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,512
6.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20мм - 40 мм марка 600	м3	190,512
7	Розлив вяжущих материалов	1т	0,4536
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	1000 м2 покрытия	0,756
8.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В	т	73,0296
<b>Подраздел: Тротуар</b>			
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,6
9.1	Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	шт	60
9.2	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,0444
9.3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,01188
10	Укладка геотекстиля в покрытие	1000 м2 покрытия	0,09
10.1	Нетканый геотекстиль плотность 150 г/м2	м2	90
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09
11.1	Песок природный для строительных работ средний	м3	9,9
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09
12.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20 мм - 40 мм марка 600	м3	11,34
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	0,9
13.1	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная размером 240x128x60	м2	90

13.2	Лоток для брусчатки	шт	40
<b>Раздел 3: Планировка площадок</b>			
14	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 16 см	100 деревьев	0,04
15	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром 500 мм мягких пород	1 пень	4
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту 10 см	1 колодец	3
17	Разборка бетонного массива	1 м3	0,22
18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3	1 т груза	0,44
19	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза	1 т груза	0,44


6) Перечень работ и материалов на установку светильника наружного освещения в районе дома № 4 по ул. Гагарина .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
11	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	1
41.1	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 мм	т	0,000677
11.2	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 10 мм марка ВСт3пс5-1	т	0,003133
11.3	Хомуты стальные	кг	0,33
1.4	Стойка опоры СВ 105/бетон В30 (М400)	шт	1
1.5	Зажим плашечный	100 шт	0,01
2	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,08
2.1	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами СИП-4	1000 м	0,0824
3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,2
3.1	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 18 мм ВСт3пс5-1	т	0,02
4	Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65	шт	3
5	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт	3
5.1	Кронштейн для консольных и подвесных светильников	шт	3


7) Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 4 по ул. Гагарина.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00224
12	Диван парковый Д - 1.27 Габариты: 1900x800x800 мм.	шт	2



			
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00112
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00112

8) Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 4 по ул. Гагарина .


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00084
12	Урна У 1,5 Длина x Ширина 280x330мм Высота 970мм 	шт	3
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00042
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00042

9) Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 2 по ул. Гагарина .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,5
42	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 5 см	100 м2	0,7886
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3	1 т груза	2
4	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза	1 т груза	10,6746
<b>Раздел 2: Благоустройство</b>			
<b>Подраздел: Проезд</b>			
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,7
5.1	Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В30(М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	шт	170
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	100 м3	0,77265


	оснований из щебня	материала основания (в плотном теле)	
6.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20мм - 40 мм марка 600	м3	97,3539
7	Розлив вяжущих материалов	1т	0,30906
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	1000 м2 покрытия	0,5151
8.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В	т	49,75866
<b>Подраздел: Тротуар</b>			
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,16
9.1	Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»	шт	16
9.2	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,81184
9.3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,003168
10	Укладка геотекстиля в покрытие	1000 м2 покрытия	0,25
10.1	Нетканый геотекстиль плотность 150г/м2	м2	250
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025
11.1	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,75
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025
12.1	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20 мм - 40 мм марка 600	м3	3,15
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	0,25
13.1	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная размером 240x128x60	м2	25
13.2	Лоток для брусчатки	шт	41

10) Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 2 по ул. Гагарина.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00112
2	Скамейка С-1.3 покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород Габариты: Д: 1,700ммхШ: 500ммхВ: 400мм 	шт	2
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0,00056

		бутобетона и железобетона в деле	
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00056

12) Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 2 по ул. Гагарина .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м	100 м3 грунта	0,00084
2	Урна У 1,5 Длина x Ширина 280x330мм Высота 970мм 	шт	3
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00042
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0,00042

б) Перечень работ и материалов на установку светильников в районе дома № 2 по ул. Гагарина .

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65	шт	1
2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт	1
2.1	Кронштейн для консольных и подвесных светильников	шт	1

Подрядчик обеспечит во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности.

После завершения работ на объектах вывезти за пределы места производства работ технику, оборудование, материалы, изделия, конструкции, использовавшиеся при производстве работ, в процессе выполнения работ – производственный мусор и скошенную траву.

Для проведения еженедельной выборочной или сплошной проверки фактически выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе Заказчиком проверяются путевые листы на машины и механизмы, табели рабочего времени. Акты на скрытые работы Подрядчик предоставляет с приложением фото материалов, содержащих привязку к местности и месту, а так же отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки. Подрядчик самостоятельно организует производство работ по уборке территорий.

Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по муниципальному контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком,

обязательств по настоящему Контракту.

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис);

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;  
Ведомственных строительных норм ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».

Освещение согласно:

- Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов и поселков

### Характеристики материалов (товаров), работ, услуг

п/п	Наименование материала	Характеристика материала
1	Эмульсия битумная дорожная катионная класс ЭБК-1 (Наименования страны происхождения: Российская Федерация)	Характеристика материала Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов: - пористого зернового состава – не смешивается. - плотного зернового состава – не смешивается. Содержание остаточного вяжущего с эмульгатором, % по массе 51 % Условная вязкость при 20°С - 15% Сцепление с минеральными материалами 5 баллов Остаток на сите с сеткой № 014 (% по массе) 0,11 Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 14) (% по массе): Через 7 суток – 0,2 Через 30 суток – 0,3 При транспортировании не распадается на воду и вяжущее.
2	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм (Наименования страны происхождения: Российская Федерация)	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 600, Группа щебня 4 фракция 20-40 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Марка по дробимости 600. Марка по истираемости И3. Марка по морозостойкости F25. Содержание глинистых частиц (методом набухания) 1%. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 35%.
3	Камни бортовые БР 100.30.15 (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	БР 100.30.15 Бетон В30(М400)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и	Температура укладки: 120 °С Размер минеральных зерен 15 - прочность на сжатие: При 50 °С – 1,2 МПа; При 0° С – 8,7 МПа

	крупнозернистые, песчаные) марка II тип В (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	- водостойкость – 0,91 - водонасыщение в вырубках (% по объему) 4,5% Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения – 0,8 Пористость минеральной части асфальтобетона – 17,3% Коэффициент уплотнения - 0,99
5	Камни бортовые БР 100.20.8 (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	БР 100.20.8 бетон В22,5 (М300)
6	Песок природный для строительных работ, средний (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	Песок природный для строительных работ, средний, соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» для группы песка средний, 2 класса. Модуль крупности 2 Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 35 (% по массе). Допустимое содержание зерен крупностью: - 11мм 5% по массе; - 6мм 15% по массе; - 0,15 мм 15% по массе. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц 1%. Содержание в песке глины в комках 0,25%. Коэффициент фильтрации 4,0 м/сут. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей
7	Брусчатка (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	прямоугольная, гиперпрессованная размер 240*128*60
8	Светильник уличный светодиодный (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65
9	Скамейка С-1.3 (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	Покрытие порошковыми красками металлические элементы; Брус хвойных пород; Габариты: 1,700мм*500мм*400мм
10	Диван парковый Д-1.27 (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	Габариты: 1900*800*800 мм
11	Урна У 1,5 (Наименование страны происхождения: Российская Федерация)	Габариты: 280*330*970 мм

**Заказчик**

Глава муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров

М.П.

**Подрядчик**

Директор ООО СПК «РемСтройАльянс»

В.В. Поляков

М.П.