

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 052
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий № 6,8,10/20 по ул.
Гагарина, в городе Ярцево Смоленской области

г. Ярцево

«16» июля 2019 года

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области Макарова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Строительная производственная компания "РемСтройАльянс", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Полякова Виталия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона (номер закупки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов №_0163300012919000071) идентификационный код закупки позиции плана-графика (193672700350267270100100420014299244) на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона № 0163300012919000071-3 от «05» июля 2019 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по благоустройству дворовых территорий (далее – работы) в соответствии с:

- локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников наружного освещения»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»
- и техническому заданию (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, включая своевременное устранение недостатков, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных с предметом настоящего

Контракта работ, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Работы на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилых домов по следующему адресу: дворовая территория домов № 6, 8, 10/20 по ул. Гагарина.

1.3. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и локальные сметы, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.3.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии с локальной сметой и протоколом согласования стоимости работ по итогам закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет **3 538 202 (три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести два) рубля 37 копеек**, НДС не облагается.

Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта финансируется за счет средств:

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области – 396 (триста девяносто шесть) рублей 58 копеек ;

- федеральный бюджет – 3 418 832 (три миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 35 копеек;

- областной бюджет – 118 973 (сто восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 44 копейки.

2.2. Цена Контракта включает все необходимые для выполнения работ расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком утвержденных

Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки работ комиссией Заказчика (в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту), счетов, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ), предоставленных Заказчику и оформленных в установленном порядке.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), штрафных санкций.

2.7. Заказчик имеет право увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом объем работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон цена Контракта изменяется пропорционально изменению объема работ с учетом положений бюджетного законодательства РФ и в соответствии с требованиями части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в срок, указанный в п. 3.2 и 3.3 настоящего Контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ.

Сроки окончания работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

3.2. Дата начала работ определяется датой подписания настоящего Контракта.

3.3. Дата окончания работ – 30.08.2019.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере **1 066 794 (один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 68 копеек, что составляет 30 (тридцать) %** от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении 0163300012919000071.

4.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия обеспечительных мер должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании в течение 10 (десять) дней с даты предъявления такого требования, но не ранее даты окончания работ, подтвержденного соответствующими документами (подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)).

4.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.3. Участвовать в приемке выполненных работ на объекте в течение действия настоящего Контракта.

5.1.3. Контролировать ход выполнения работ на объекте и соблюдение Подрядчиком условий Контракта, требований строительных норм, правил, стандартов, а так же иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

5.1.4. Отправить Подрядчику обоснованный ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в локальных сметах, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего сообщения Подрядчика

5.1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ на объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденными локальными сметами, условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Заказчик в праве:

5.2.1. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, включая обязательства, предусмотренные п. 6.1. настоящего Контракта, до момента устранения подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ и предъявления штрафных санкций.

5.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом. Сдать объект по акту выполненных работ.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему контракту, указанные в пункте 1.1, собственными силами в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. Любые отклонения от условий настоящего Контракта, требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком, при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

6.1.4. Акты на скрытые работы Подрядчик обязан предоставить с приложением фото- и (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- и (или) видеосъемки.

6.1.5. Обеспечить во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности.

6.1.6. Не передавать любую документацию на выполнение работ на объекте или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.7. Обеспечить при производстве работ на объекте применение материалов, изделий, конструкций, оборудования и техники соответствующих локальным сметам и техническому заданию. Все используемые материалы, изделия, конструкции и техника должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик не вправе использовать для производства работ по настоящему Контракту не качественные, запрещенные материалы, изделия конструкции.

Неисполнение указанного требования приравнивается к недостаткам в выполненных работах, и Подрядчик несет ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по качеству выполнения работ по настоящему Контракту.

6.1.8. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего контракта, ГОСТам, СНИП, техническим условиям.

6.1.9. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством РФ производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключить договор на вывоз и утилизацию отходов.

6.1.10. В течение 1 (одного) дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком сметной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.11. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
- выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, условиями настоящего Контракта;
- своевременное не позднее 5 (пяти) календарных дней устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.12. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке выполненных на объекте работ.

6.1.13. Восстановить нарушенные зоны, тротуары, дорожное покрытие и выполнить восстановительные работы по благоустройству не позднее 5 (пяти) календарных дней.

6.1.14. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций в случае их наложения на последнего государственными органами за нарушения, допущенные Подрядчиком, путем удержания их Заказчиком из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы.

6.1.15. Возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

6.1.16. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за все выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта.

6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему Контракту.

6.2.3. Привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, субподрядные организации, оставаясь при этом полностью ответственным перед Заказчиком за выполнение данных работ.

6.2.4. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и

действующими правовыми актами Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. По окончании работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной или устной форме о готовности результата работ к сдаче.

7.2. В течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика комиссия Заказчика обязана с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ комиссией Заказчика. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и указать в об этом в акте.

7.3. Акт приемки подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, и акт подписывается другой Стороной. Основания для отказа излагаются в акте.

7.4. Приемка работ производится по месту выполнения работ. Подрядчик представляет на утверждение Заказчику также акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки об объеме и стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.5. Проверка качества выполненных работ производится Заказчиком при их сдаче-приемке, фиксируется в акте приемки.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами составляется акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок. После подписания акта Подрядчик обязан в пятидневный срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки.

7.7. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления указанного в п. 7.2. настоящего Контракта акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в одностороннем порядке. Для составления акта Заказчик имеет право привлечь экспертную организацию или независимого эксперта в данной сфере деятельности.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантийный срок на материалы и выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме (КС-2).

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с составления Рекламационного акта и вручения его Подрядчику.

8.3. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта эксплуатирующая организация и/или Заказчик составляет односторонний акт. Для составления акта стороны могут привлечь независимого эксперта. Расходы по оплате эксперта несет инициатор проведения экспертизы.

8.6. При обнаружении некачественных материалов и (или) дефектов материалов, использованных при выполнении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при

устранении недостатков в работах.

8.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Contractом имеет право заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет средств Подрядчика.

8.8. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц объекту в период гарантийного срока, возмещается за счет этих Сторон.

8.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

8.11. В течение гарантийного срока Заказчик вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему Contractу третьему лицу без согласования с Подрядчиком.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Contractу стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Contractа.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного contractом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного contractом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Contractом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере¹:

- 5000 рублей, если цена Contractа составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Contractом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Contractом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Contractом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Contractа, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Contractом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

- 2 процента цены Contractа (этапа) в случае, если цена Contractа (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно), что составляет 70 764 руб.05коп.;

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа.

9.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по contractу.

¹Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены Contractа, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену Contractа

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются дополнительным соглашением.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по выполнению работ.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Смоленской области в установленном порядке.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего контракта. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

11.2.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

11.2.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

11.2.4. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.2.5. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения Претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

11.2.6. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

11.2.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд в соответствии с п. 11.1. настоящего Контракта.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

12.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 года, а в части гарантийных обязательств до полного их исполнения.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации об аукционе в электронной форме, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Администрация муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
Адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево,
ул. Гагарина, д. 9, тел./факс: (8143) 7-11-30
Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
Лицевой счет получателя средств бюджета

в
УФК по Смоленской области 03633200871
Р/с 40204810600000151001
ИНН 6727003502 КПП 672701001
ОГРН 1026700981691 ОКТМО 66658101
Электронная почта: yarcevoadmin@mail.ru

Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
производственная компания
"РемСтройАльянс"
Адрес: 214030, Смоленская область, г.
Смоленск, Краснинское шоссе, д. 14, оф.
18Е
Тел.: 8 (4812) 20-93-36
Электронная почта:
remstroysmolensk@inbox.ru
ИНН/КПП 6732032844/67301001
ОГРН 1126732000031 ОКПО 38181274
Банковские реквизиты:
р/с 40702810102500032967 Точка ПАО
банка «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров

М.П.



Директор ООО СПК «РемСтройАльянс»

В.В. Поляков



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
контрактной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

Начальная (максимальная) цена контракта, согласно извещению о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, а также:

- локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №5/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №10/20 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильника наружного освещения»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников наружного освещения»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №4/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №8 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-2 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка светильников»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-3 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка скамеек»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-4 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Установка урн»;
 - локальной сметой от 15.03.2019 №3/2019-1 «Благоустройство дворовой территории в районе дома №6 по ул. Гагарина в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов»
- на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий составляет 3 555 982 (три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 28 копеек.

По итогам проведения электронного аукциона цена Контракта* с учетом снижения составляет 3 538 202 (три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести два) рубля 37 копеек, НДС не облагается на основании ст.346.12 и ст.346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ

*Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных работ.

Заказчик
Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области

В.С. Макаров

Подрядчик
Директор ООО СПК «РемСтройАльянс»

В.В. Подъяков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по благоустройству дворовой территории в районе домов № 6,8,10/20 по ул. Гагарина, в
городе Ярцево Смоленской области

1. Требования к работам

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.08.2019 согласно локальных смет и дефектных актов.

Место выполнения работ: на территории города Ярцево Смоленской области выполняются во дворе жилых домов № 6,8,10/20 по ул. Гагарина Перед началом работ Подрядчик оформляет согласования со всеми ресурсоснабжающими организациями на проведение земляных работ, а так же согласовывает график проведения работ.

Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (далее-МКД)

2. Общие требования и условия к выполнению работ.

Работы необходимо выполнять в соответствии с Требованиями к качеству работ, сметной документацией и и другим нормативным документам на соответствующие виды работ.

При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а так же предоставить заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а так же за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Все работы подлежат приемке по факту выполненных работ за отчетный период, которая проводится в течение срока исполнения Контракта.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.

3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

4. Технический контроль качества работ

Заказчик осуществляет Технический контроль ежедневно в полном соответствии с Требованиями к качеству работ, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным настоящими Требованиями к качеству работ, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ, лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах:

- правильность установки бортовых камней, решеток и крышек люков колодцев подземных сетей;
- ровность поверхности и поперечный профиль оснований;
- толщину слоев оснований;
- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия;
- ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения;
- режим уплотнения покрытия;
- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям.

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параметры сцепных свойств.

5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ;
- акты на скрытые работы;
- ведомость проемов толщины покрытия и основания;
- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;
- акты сдачи-приемки законченных работ;
- акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета,

счета-фактуры.

1) Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 10/20 по ул. Гагарина .

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---------------------------|---|-------------------|------------|
| Раздел 1. Демонтаж | | | |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного | 100 м2 | 2,7 |

| | | | |
|---|--|-----------|------|
| | фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 5 см | | |
| 2 | Разборка бетонных столбов | 1 м3 | 1,8 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 | 1 т груза | 3,6 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза | 1 т груза | 33,3 |

Раздел 2: Благоустройство

Подраздел: Проезд

| | | | |
|------|---|--|---------|
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,171 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01425 |
| 6.1 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5мм - 10 мм марка типа 600 | м3 | 1,7955 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,9 |
| 7.1 | Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В 30 (М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | 1000 м2 покрытия | 190 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня | 1000 м2 основания | 0,5 |
| 8.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10 мм 20 мм | м3 | 94,5 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3 |
| 10 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,22 |
| 10.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип В | т | 22,22 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 т/м3 и не более 2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5 |
| 12.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II тип В | т | 48,3 |

Подраздел: Трогуар

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------|
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,153 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в | 0,0017 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|
| | | плотном теле) | |
| 14.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 мм - 10 мм | м3 | 0,2142 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,7 |
| 15.1 | Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | шт | 170 |
| 15.2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8,6258 |
| 15.3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,03366 |
| 16 | Укладка геотекстиля в покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,16 |
| 16.1 | Нетканый геотекстиль плотность 150 г/м2 | м2 | 160 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований должно быть из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16 |
| 17.1 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 17,6 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16 |
| 18.1 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10 мм - 20 мм марка типа 600 | м3 | 20,16 |
| 19 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 1,6 |
| 19.1 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧИК», толщина 60 мм, цвет согласовывается с заказчиком | м2 | 160 |
| 19.2 | Лоток для брусчатки | шт | 3 |
| Раздел 3: Валка деревьев | | | |
| 20 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 16 см | 100 деревьев | 0,12 |
| 21 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром 500 мм мягких пород | 1 пень | 12 |

2) Перечень работ и материалов на установку светильника наружного освещения в районе дома № 10/20 по ул. Гагарина .

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с граверами без приставок: одностоечных | 1 опора | 2 |
| 1.1 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 мм | г | 0,001354 |
| 1.2 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 10 мм | г | 0,006266 |


| | | | |
|-----|--|---|--------|
| 1.3 | Хомуты стальные | кг | 0,66 |
| 1.4 | Стойка опоры СВ 105/бетон В30 (М400) | шт | 2 |
| 1.5 | Зажим плашечный | 100 шт | 0,02 |
| 2 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированно го провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,12 |
| 2.1 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, марка СИП-4 | 1000 м | 0,1236 |
| 3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 |
| 3.1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 18 мм | т | 0,04 |
| 4 | Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 | шт | 2 |
| 5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт | 2 |
| 5.1 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников | шт | 2 |

3) Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 10/20 по ул. Гагарина.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00336 |
| 2 | Скамейка С-1.3 или эквивалент покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород Габариты Д: 1,700ммхШ: 500ммхВ: 400мм  | шт | 2 |
| 3 | Диван парковый Д - 1.27 или эквивалент Габариты: 1900x800x800 мм. | шт | 2 |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| |  | | |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00168 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00168 |

4) Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 10/20 по ул. Гагарина .

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|---|---|--------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00112 |
| 2 | Урна У 1,5 или эквивалент Длина x Ширина 280x330мм Высота 970мм  | | |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | шт 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 4 0,00056 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00056 |

5) Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 8 по ул. Гагарина .

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|-------------------|------------|
| Раздел 1. Демонтажные и ремонтные работы | | | |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 5 см | 100 м2 | 2,00 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза | 1 т груза | 22,00 |
| Раздел 2: Благоустройство | | | |
| Подраздел: Проезд | | | |

| | | | |
|------|--|---|---------|
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,225 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01875 |
| 4.1 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5мм - 10 мм марка типа 600 | м3 | 2,3625 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,5 |
| 5.1 | Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В 30 (М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | шт | 250 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1000 м2 основания | 0,855 |
| 6.1 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10 мм - 20 мм марка типа 600 | м3 | 107,73 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,342 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,2508 |
| 8.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В | т | 25,3308 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,171 |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 т/м3 и не более 2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,57 |
| 10.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В | т | 55,062 |

Подраздел: Тротуар

| | | | |
|------|---|---|--------|
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,171 |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0019 |
| 12.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 мм - 10 мм | м3 | 0,2394 |
| 13 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,9 |
| 13.1 | Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | шт | 190 |
| 13.2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 9,6406 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------|
| 13.3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,03762 |
| 14 | Укладка геотекстиля в покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,155 |
| 15 | Нетканый геотекстиль плотность не менее 150 г/м2 | м2 | 155 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2325 |
| 17 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 25,575 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2325 |
| 19 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10 мм - 20 мм марка типа 600 | м3 | 29,295 |
| 20 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 1,55 |
| 21 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧИК» толщина 60 мм, цвет согласовывается с заказчиком | м2 | 155 |
| Раздел 4: Валка деревьев | | | |
| 22 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 16 см | 100 деревьев | 0,05 |
| 23 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром 500 мм мягких пород | 1 пень | 5 |

б) Перечень работ и материалов на установку светильников наружного освещения в районе дома № 8 по ул. Гагарина.


| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|---|--|------------|
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ-0,38 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 2 |
| 1.1 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 мм | т | 0,001354 |
| 1.2 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки диаметром 10 мм | т | 0,006266 |
| 1.3 | Хомуты стальные | кг | 0,66 |
| 1.4 | Стойка опоры СВ 105/бетон В30 (М400) | шт | 2 |
| 1.5 | Зажим плашечный | 100 шт | 0,02 |
| 2 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированно го провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,12 |
| 2.1 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 | 1000 м | 0,1236 |

| | | | |
|-----|--|-------|-----|
| 3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 |
| 3.1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки диаметром 18 мм | | |
| 4 | Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 | шт | 2 |
| 5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт | 2 |
| 5.1 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников | шт | 2 |

7) Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 8 по ул. Гагарина.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|--|---|------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00448 |
| 2 | Диван парковый Д - 1,27 или эквивалент Габариты: 1900x800x800 мм.  | шт | 4 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00224 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00224 |

8) Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 8 по ул. М. Горького.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00084 |
| 2 | Урна У 1,5 или эквивалент Длина x Ширина 280x330мм Высота 970мм  | шт | 3 |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00042 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00042 |

9) Перечень работ и материалов на ремонт дворового проезда дома № 6 по ул. Гагарина .

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|----------------------------------|--|---|------------|
| Раздел 1. Демонтаж | | | |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 3,00 |
| 2 | Разборка бетонных столбов | 1 м3 | 1,92 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 | 1 т груза | 3,84 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 30 км I класс груза | 1 т груза | 36,84 |
| Раздел 2: Благоустройство | | | |
| Подраздел: Проезд | | | |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,198 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0165 |
| 6.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 5 мм - 10 мм | м3 | 2,079 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,2 |
| 7.1 | Камни бортовые БР 100.30.15/ бетон В30(М400) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | шт | 220 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,9 |
| 8.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10 мм - 20 мм | м3 | 113,4 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,36 |
| 10 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,264 |
| 10.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного | т | 26,664 |

| | | | |
|------|--|------------------------------|-------|
| | асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В | | |
| 11 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,18 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 т/м ³ и не более 2,9 т/м ³ | 1000 м ² покрытия | 0,6 |
| 12,1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В | т | 57,96 |

Подраздел: Тротуар

| | | | |
|------|---|---|---------|
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами | 100 м ³ грунта | 0,063 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,0028 |
| 14.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 5 мм - 10 мм | м ³ | 0,3528 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,7 |
| 15.1 | Камни бортовые БР 100.20.8/ бетон В 22,5 (М300) ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» | шт | 70 |
| 15.2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М400) | м ³ | 3,5518 |
| 15.3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м ³ | 0,01386 |
| 16 | Укладка геотекстиля в покрытие | 1000 м ² покрытия | 0,08 |
| 16.1 | Нетканый геотекстиль плотность 150 г/м ² | м ² | 80 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,088 |
| 17.1 | Песок природный для строительных работ средний | м ³ | 9,68 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,088 |
| 18.1 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10 мм - 20 мм марка типа 600 | м ³ | 11,088 |
| 19 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м ² тротуара | 0,88 |
| 19.1 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧИК» толщина 60 мм, цвет согласовывается с заказчиком | м ² | 88 |

Раздел: 3. Валка деревьев

| | | | |
|----|--|--------------|------|
| 20 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 16 см | 100 деревьев | 0,03 |
| 21 | Корчевка пней вручную давностью рубки до лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 3 |

10) Перечень работ и материалов на установку светильников в районе дома № 6 по ул. Гагарина.


| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Светильник уличный светодиодный Мощность: 150W Световой поток: 19500Lm Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 | т | 2 |
| 2 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | шт | 2 |
| 2.1 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников | кг | 2 |

11) Перечень работ и материалов на установку скамеек в районе дома № 6 по ул. Гагарина.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|---|---|------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00448 |
| 2 | Диван парковый Д - 1,27 или эквивалент Габариты: 1900x800x800 мм.  | шт | 4 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00224 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00224 |

12) Перечень работ и материалов на установку урн в районе дома № 6 по ул. Гагарина.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,00084 |
| 2 | Урна У 1,5 или эквивалент Длина x Ширина 280x330мм Высота 970мм | шт | 3 |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| |  | | |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00042 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,00042 |

Подрядчик должен обеспечивать во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности.

После завершения работ на объектах вывезти за пределы места производства работ технику, оборудование, материалы, изделия, конструкции, использовавшиеся при производстве работ, в процессе выполнения работ – производственный мусор и скошенную траву.

Для проведения еженедельной выборочной или сплошной проверки фактически выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе Заказчиком могут быть проверены путевые листы на машины и механизмы, табели рабочего времени. Акты на скрытые работы Подрядчик предоставляет с приложением фото- (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а так же отметку о дате, времени и месте проведения фото- (или) видеосъемки. Подрядчик самостоятельно организует производство работ по уборке территорий.

Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по муниципальному контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком, обязательств по настоящему Контракту.

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис);

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
Ведомственных строительных норм ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».

Освещение согласно:

- Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов и поселков.

Заказчик
Глава муниципального образования
«Пржевальский район» Смоленской области

Подрядчик
Директор ООО СП «РемСтройАльянс»

В.С. Макаров

В.В. Петров

М.П.