

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -

начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 66/2018-1

Благоустройство общественного места (сквер у пл. Победы) в городе Ярцево Смоленской области

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах январь 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость

5 603 050,70 рублей

Нормативная трудоемкость

5 886,39 чел.-ч

Сметная заработная плата

754,59 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
										Основной зар.платы
				1	2	3	4	5	6	7

Раздел: 1. Благоустройство

1	06-01-001-1	Устройство бетонных ступеней 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,33795	54 712,6025	1 982,6625	18 490,12	444,22	670,04	207,00	69,96
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	1 693,44		572,30		105		
		% СП	65	891,072	*0,85=55,25%	299,78		55		
		Итого с НР и СП		57 297,1145		19 362,20				
2	15-01-010-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами 100 м2 поверхности облицовки	2,56138	81 844,0035	146,125	209 633,59	15 853,71	374,28	714,73	1 830,68
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	6 541,83		16 756,12		105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	55	2 912,67	*0,85=46,75%	7 320,63	47			
		Итого с НР и СП		91 298,51		228 285,23				
2,1	412-0056	Исключен								
		Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	-50	579,21	0,00	- 28 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,2	403-8809	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм	252,5	71,93	0,00	18 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,3	412-0057	Исключен								
		Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	-202,5	773,32	0,00	- 156 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	15-02-007-1	Декоративная штукатурка подпорной стены	0,7642	11 089,112	84,175	8 474,31	4 303,44	64,33	614,10	469,30
		100 м2 проекции на стену		5 631,297	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,7642=74,687/100								
		Эксплуатация машин)*1,25								
		Оплата труда машинистов)*1,25								
		Оплата труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда машинистов)*1,25								
		% НР	105	5 912,86		4 518,61	105			
		% СП	55	2 632,63	*0,85=46,75%	2 022,62	47			
		Итого с НР и СП		19 634,61		15 015,54				
4	27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	1,03906	5 499,88	4 284,43	5 714,71	1 262,93	4 451,78	179,80	186,82
		100 м3 конструкций		1 215,45	455,84			473,65	45,63	47,41
		% НР	142	2 373,23		2 465,94	142			
		% СП	95	1 349,57	*0,85=80,75%	1 406,63	81			
		Итого с НР и СП		9 222,68		9 587,28				
5	63-7-1 прим.	Разборка мраморных плит	0,066	2 620,31	286,43	172,94	154,04	18,90	364,10	24,03
		100 м2 поверхности облицовки		2 333,88	36,54			2,41	3,49	0,23
		% НР	77	1 825,22		120,47	77			
		% СП	50	1 185,21		78,23	50			
		Итого с НР и СП		5 630,74		371,64				
6	27-12-010-3	Разборка тротуара из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	0,5553	4 534,00	4 190,76	2 517,73	190,60	2 327,13	51,23	28,45
		100 м3 сборных железобетонных плит		343,24	289,21			160,60	21,86	12,14
		% НР	142	898,08		498,70	142			
		% СП	95	510,70	*0,85=80,75%	284,47	81			
		Итого с НР и СП		5 942,78		3 300,90				
7	27-12-010-3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (пандус)	0,00325	4 534,00	4 190,76	14,74	1,12	13,62	51,23	0,17 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3 сборных железобетонных плит		343,24	289,21			0,94	21,86	0,07
		% НР	142	898,08		2,93	142			
		% СП	95	510,70	*0,85=80,75%	1,67	81			
		Итого с НР и СП		5 942,78		19,34				
8	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,003	1 516,405	49,325	4,55	0,00	0,15	0,00	0,00
		1 Т		0,00	8,775			0,03	0,83	0,00
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	142	12,4605		0,04	142			
		% СП	95	7,085813	*0,85=80,75%	0,02	81			
		Итого с НР и СП		1 535,951313		4,61				
9	27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,005	43 357,431	2 969,4375	216,79	1,72	14,85	44,05	0,22
		1000 м2 покрытия		344,8735	321,7125			1,61	23,81	0,12
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	946,55		4,73	142			
		% СП	95	538,27	*0,85=80,75%	2,70	81			
		Итого с НР и СП		44 842,25		224,22				
9,1	410-0022	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	-0,4625	432,35	0,00	- 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	0,4625	444,48	0,00	205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	пгОЗ-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	0,4625	38,73	38,73	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-0,4625	19,17	19,17	- 8,87	0,00	- 8,87	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,6	1 516,405	49,325	909,85	0,00	29,60	0,00	0,00
		1 Т		0,00	8,775			5,27	0,83	0,50
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	142	12,46		7,48	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	4,27	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		921,60				
13	27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1	43 357,431	2 969,4375	43 357,43	344,87	2 969,44	44,05	44,05
		1000 м2 покрытия		344,8735	321,7125			321,71	23,81	23,81
		Объем: 1=1000/1000								
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	946,55		946,54	142			
		% СП	95	538,27	*0,85=80,75%	539,93	81			
		Итого с НР и СП		44 842,25		44 843,90				
13,1	410-0022	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	-92,5	432,35	0,00	- 39 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	92,5	444,48	0,00	41 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	27-06-021-6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1	10 043,79	7,30	10 043,79	1,61	7,30	0,21	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1=1000/1000								
		Стоимость материалов	*2							
		Эксплуатация машин	)*2*1,25							
		Оплата труда машинистов	)*2*1,25							
		Оплата труда рабочих	)*2*1,15							
		Затраты труда рабочих	)*2*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*2*1,25							
		% НР	142	2,29		2,29	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	1,30	81			
		Итого с НР и СП		10 047,38		10 047,38				
14,1	410-0022	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II								
		m	-23,2	432,35	0,00	- 10 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В								
		m	23,2	444,48	0,00	10 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза								
		1 Т ГРУЗА	115,7	38,73	38,73	4 481,06	0,00	4 481,06	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза								
		1 Т ГРУЗА	-115,7	19,17	19,17	- 2 217,97	0,00	- 2 217,97	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании								
		100 м	10,746	1 367,32	887,45	14 693,22	5 156,68	9 536,54	68,26	733,52
				479,87	92,87			997,98	9,40	101,01
		% НР	104	595,6496		6 400,85	104			
		% СП	60	343,644		3 692,80	60			
		Итого с НР и СП		2 306,6136		24 786,87				
18	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий								
		100 м бортового камня	8,37	4 125,637	99,3125	34 531,59	5 038,28	831,25	87,49	732,31
				601,9445	11,275			94,37	0,85	7,11
		Эксплуатация машин	)*1,25							
		Оплата труда машинистов	)*1,25							
		Оплата труда рабочих	)*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*1,25							
		% НР	142	870,77		7 288,36	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	4 157,45	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		45 977,40				
18,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	837	20,71	0,00	17 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-49,383	550,19	0,00	- 27 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	49,383	473,1634	0,00	23 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18,4	402-0004	Стоимость материалов	*0,86							
		Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,5022	484,14	0,00	- 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,5022	159,7662	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	27-02-010-2	Стоимость материалов	*0,33							
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	0,73	4 125,637	99,3125	3 011,72	439,42	72,50	87,49	63,87
		<i>100 м бортового камня</i>		601,9445	11,275			8,23	0,85	0,62
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		635,66	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	362,60	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		4 009,98				
19,1	403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	73	70,69	0,00	5 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	27-02-010-4	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	1,23	40 484,0585	99,3125	49 795,39	1 042,26	122,15	125,35	154,18
		<i>100 м бортового камня</i>		847,366	11,275			13,87	0,85	1,05
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	1 219,27		1 499,70	142			
		% СП	95	693,35	*0,85=80,75%	855,47	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		42 396,68		52 150,56				
20,1	413-0001	Исключен								
		Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП	-123	361,13	0,00	- 44 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>П.М</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	27-02-010-4	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	0,41	40 484,0585	99,3125	16 598,47	347,42	40,72	125,35	51,39
		<i>100 м бортового камня</i>		847,366	11,275			4,62	0,85	0,35
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	1 219,27		499,90	142			
		% СП	95	693,35	*0,85=80,75%	285,15	81			
		Итого с НР и СП		42 396,68		17 383,52				
22	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	1,94	2 805,0135	2 675,85	5 441,73	228,66	5 191,15	18,08	35,07
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		117,8635	217,9125			422,75	17,35	33,66
		Объем: 1,94=194/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		925,00	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	527,64	81			
		Итого с НР и СП *		3 552,95		6 894,37				
22,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	213,4	51,17	0,00	10 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	27-07-003-2	Укладка тротуарной плитки	19,19	8 664,689	503,725	166 275,37	6 222,43	9 666,48	48,76	935,70
		<i>100 м2 тротуара</i>		324,254	6,925			132,89	0,53	10,07
		Объем: 19,19=1940/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		9 024,55	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	5 147,81	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		180 447,73				
23,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-1919	65,35	0,00	- 125 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая		959,5	82,33	0,00	78 995,64	0,00	0,00	0,00
		м2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23,3	403-8720	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная		959,5	89,82	0,00	86 182,29	0,00	0,00	0,00
		м2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	пгО1-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	434,412	3,52	3,52	1 529,13	0,00	1 529,13	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	пгО3-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	434,412	14,48	14,48	6 290,29	0,00	6 290,29	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 1. Благоустройство						534 034,24	41 033,41	46 493,76		5 359,92
								2 846,26		253,96

Раздел: 2. Установка лавок

1	Прайс-лист	Скамейка "Афина NOVA" 1.8м (12197/5,9=2067,29) Базисная стоимость: $1\ 786,98 = [2\ 067,29 / 1,18] + 2\% \text{ Заг.скл}$	4	1 786,98	0,00	7 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	МДС 81-37.2004	Установка - скамейки 1% (2067,29/1,18*1%=17,52) Базисная стоимость: $17,52 = 17,52$	4	17,52	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 2. Установка лавок						7 218,00	-	-	-	-

Раздел: 3. Установка урн

1	Прайс-лист	Уличная урна для мусора «Валюта без крышки» (4320/5,9=732,2) Базисная стоимость: $632,92 = [732,2 / 1,18] + 2\% \text{ Заг.скл}$	5	632,92	0,00	3 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	МДС 81-37.2004	Установка урны 1% (732,2/1,18*1%=6,21) Базисная стоимость: 6,21 = 6,21		5	6,21	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 3. Установка урн							3 195,65	-	-	-	-

Раздел: 4. Реконструкция фонарей

1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,06	1 124,585	0,00	67,48	67,48	0,00	177,10	10,63
		100 м3 грунта		1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,06=6/100								
		Эксплуатация машин)*1,25								
		Оплата труда машинистов)*1,25								
		Оплата труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда машинистов)*1,25								
		% НР	80	899,67		53,98	80			
		% СП	45	430,15	*0,85=38,25%	25,64	38			
		Итого с НР и СП		2 454,41		147,10				
2	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	0,16	119,12	2,48	19,06	18,66	0,40	17,89	2,86
		100 шт.		116,64	1,06			0,17	0,08	0,01
		Объем: 0,16=16/100								
		% НР	85	100,05		16,01	85			
		% СП	65	76,51		12,24	65			
		Итого с НР и СП		295,67		47,31				
3	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	6	210,42	45,43	1 262,52	873,96	272,58	19,04	114,24
		100 м		145,66	1,19			7,14	0,09	0,54
		Объем: 6=600/100								
		% НР	95	139,51		837,05	95			
		% СП	65	95,45		572,72	65			
		Итого с НР и СП		445,38		2 672,29				
3,1	509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 20 мм	618	1,15	0,00	710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	м08-02-412-3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	6	75,69	6,63	454,14	288,72	39,78	6,29	37,74
		100 м		48,12	0,40			2,40	0,03	0,18
		Объем: 6=600/100								
		% НР	95	46,09		276,56	95			
		% СП	65	31,54		189,23	65			
		Итого с НР и СП		153,32		919,93				
4,1	501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВББШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	0,612	25 445,88	0,00	15 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000 м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	16	114,894	95,4375	1 838,30	303,78	1 527,00	2,63	42,14
		1 светильник		18,9865	9,875			158,00	1,00	16,00
		Эксплуатация машин		) *1,25						
		Оплата труда машинистов		) *1,25						
		Оплата труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда машинистов		) *1,25						
		% НР	105	30,30		484,87	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	235,51	51			
		Итого с НР и СП		159,92		2 558,68				
5,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,008896	9 189,35	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,2	201-1338	Кронштейн для светильников	16	456,64	0,00	7 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,3	201-0856	Хомуты стальные	0,008896	8,90	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,008	89 303,44	0,00	714,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,5	Прайс-лист	3-рожковая America L ARTEVALUCE (15075/5,9=2555,08) Базисная стоимость: 2 208,63 = [2 555,08 / 1,18] + 2% Заг.скл	16	2 208,63	0,00	35 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	0,1	253,692	11,775	25,37	5,29	1,18	6,11	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 окрашиваемой поверхности		52,877	0,125			0,01	0,01	0,00
		Объем: 0,1=10/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	90	47,70		4,77	90			
		% СП	70	31,54	*0,85=59,5%	3,18	60			
		Итого с НР и СП		332,93		33,32				
7	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза	0,1	634,306	15,525	63,43	6,50	1,55	8,81	0,88
		100 м2 окрашиваемой поверхности		65,021	0,25			0,03	0,03	0,00
		Объем: 0,1=10/100								
		Стоимость материалов	*2							
		Эксплуатация машин	)*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	)*1,25)*2							
		Оплата труда рабочих	)*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	)*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	)*1,25)*2							
		% НР	90	58,74		5,88	90			
		% СП	70	38,84	*0,85=59,5%	3,92	60			
		Итого с НР и СП		731,89		73,23				
8	09-06-001-2	Установка люков	0,001	652,0945	165,9625	0,66	0,41	0,17	58,41	0,06
		1 т конструкций		405,352	1,9875			0,00	0,15	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	90	366,61		0,37	90			
		% СП	85	294,30	*0,85=72,25%	0,30	72			
		Итого с НР и СП		1 313,00		1,33				
8,1	201-8202	Ревизионный люк 30х30 см	0,2	212,17	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	м08-02-370-1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	1	35,44	22,10	35,44	7,34	22,10	0,86	0,86
		1 ШТ.		7,34	1,33			1,33	0,10	0,10
		% НР	95	8,2365		8,24	95			
		% СП	65	5,6355		5,64	65			
		Итого с НР и СП		49,312		49,32				
9,1	Прайс-лист	Щит управления освещением (37200/5,84=6369,86)								
		Базисная стоимость: 5 506,15 = [6 369,86 / 1,18] + 2% Заг.скл	1	5 506,15	0,00	5 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	01-02-061-1	Обратная засыпка	0,4486	620,8275	0,00	278,50	278,50	0,00	101,78	45,66
		100 м3 грунта		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00

Объем: 0,4486=44,86/100										
Эксплуатация машин	) *1,25									
Оплата труда машинистов	) *1,25									
Оплата труда рабочих	) *1,15									
Затраты труда рабочих	) *1,15									
Затраты труда машинистов	) *1,25									
% НР		80	496,66			222,80		80		
% СП		45	237,47	*0,85=38,25%		105,83		38		
Итого с НР и СП			1 354,96			607,13				
Итого по разделу: 4. Реконструкция фонарей						72 382,38	1 850,64	1 864,76	255,67	
								169,08	16,84	
Итого по локальной смете:						616 830,27	42 884,05	48 358,52	5 615,59	
								3 015,34	270,79	

Итого прямые затраты	534 424
Накладные расходы	54 081
Сметная прибыль	28 325
Итого	616 830,00
Индекс на основ.з/п - 16,44	705 013,78
Индекс на эксплуат.машин -6,21	300 306,41
Индекс на з/п машинистов - 16,44	49 572,19
Индекс на стоимость материалов - 5,9	2 614 773,15
Накладные расходы - 16,44*0,85	755 722,86
Сметная прибыль 16,44*0,8	372 531,85
Всего по смете	4 748 348,05
НДС 18%	854 702,65
Всего по смете	5 603 050,70

Составил ст.менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Паукова Н.В.

Проверил зам.начальника Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Острикова Ю.В.