

СОГЛАСОВАНО

Зам.Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

"26" марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №64/2018-2

Благоустройство дворовой территории в районе домов №20,22,24 по ул. Автозаводской в городе Ярцево Смоленской области. Освещение с воздушной прокладкой.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, дизайн-проект

Составлена в ценах 1 квартал 2018 года

Сметная стоимость

289 675,33 рублей

Нормативная трудоемкость

8,21 чел.-ч

Сметная заработная плата

1,08 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	Затраты труда рабочих, Машин
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-04-014-2	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	8	27,858	22,905	222,86	39,62	183,24	0,69	5,50
		1 светильник		4,953	2,37			18,96	0,24	1,92
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	*0,3							
		Оплата труда машинистов	*0,3							
		Оплата труда рабочих	*0,3							
		Затраты труда рабочих	*0,3							
		Затраты труда машинистов	*0,3							
		% НР	105	7,69		61,51	105			
		% СП	60	3,73	*0,85=51%	29,88	51			
		Итого с НР и СП		39,28		314,25				
2	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	2	70,30	64,32	140,60	11,96	128,64	0,81	1,62
		1 ОПОРА		5,98	5,01			10,02	0,44	0,88
		% НР	105	11,5395		23,08	105			
		% СП	60	5,6049	*0,85=51%	11,21	51			
		Итого с НР и СП		87,4444		174,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м ³ 100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0,012=1,2/100 Эксплуатация машин *)1,25 Оплата труда машинистов *)1,25 Оплата труда рабочих *)1,15 Затраты труда рабочих *)1,15 Затраты труда машинистов *)1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	0,012	100 759,529	3 594,2375	1 209,12	75,27	43,13	903,76	10,85
				6 272,1115	517,625			6,21	39,13	0,47
			105	7 129,22		85,55	105			
			65	3 751,33	*0,85=55,25%	44,81	55			
				111 640,08		1 339,48				
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 1 ОПОРА Эксплуатация машин *)1,25 Оплата труда машинистов *)1,25 Оплата труда рабочих *)1,15 Затраты труда рабочих *)1,15 Затраты труда машинистов *)1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	6	230,0225	155,4125	1 380,14	189,06	932,48	4,37	26,22
				31,51	11,10			66,60	0,98	5,85
			105	44,74		268,44	105			
			60	21,73	*0,85=51%	130,39	51			
				296,49		1 778,97				
4,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм т	0,004002	11 245,31	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм т	0,018798	4 845,96	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные кг	2	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) шт.	6	1 448,81	0,00	8 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	111-0008	Зажим плащечный 100 шт.	0,06	1 276,65	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах Эксплуатация машин *)1,25	0,2	1 518,8875	747,0625	303,77	59,96	149,41	40,14	8,03
				299,805	79,10			15,82	7,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	397,85		79,57	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	38,65	51			
		Итого с НР и СП		2 109,98		421,99				
5,1	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,2	18 653,80	0,00	3 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000 м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	12	114,894	95,4375	1 378,73	227,84	1 145,25	2,63	31,60
		1 светильник		18,9865	9,875			118,50	1,00	12,00
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	105	30,30		363,66	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	176,63	51			
		Итого с НР и СП		159,92		1 919,02				
6,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,006672	9 189,35	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,2	201-1338	Кронштейн для светильников	12	456,64	0,00	5 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,3	201-0856	Хомуты стальные	0,006672	8,90	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,006	89 303,44	0,00	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46) Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	12	1 164,76	0,00	13 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по локальной смете:						38 656,70	603,71	2 582,15		83,81
								236,11		22,52

Итого прямые затраты

37 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы						882		
		Сметная прибыль						432		
		Итого						38 657,00		
		Индекс на основ.з/п - 16,44						9 924,99		
		Индекс на эксплуат.машин -6,21						16 035,15		
		Индекс на з/п машинистов - 16,44						3 881,65		
		Индекс на стоимость материалов - 5,9						201 529,01		
		Накладные расходы - 16,44*0,85						12 322,41		
		Сметная прибыль 16,44*0,8						5 676,01		
		Всего по смете						245 487,57		
		НДС 18%						44 187,76		
		Всего по смете						289 675,33		

Составил старший менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Н.В. Паукова

Проверил зам.начальник Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Ю.В. Острикова