

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -
начальник Управления ЖКХД.В. Конев
2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 65/2018-1

Благоустройство дворовой территории в районе домов №28/1, №28/2, №28/3, №28/4 по ул. М.Горького в городе Ярцево Смоленской области.

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах января 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость

3 201 568,12 рублей

Нормативная трудоемкость

2 108,15 чел.-ч

Сметная заработная плата

267,62 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты				на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. ул. М.Горького, д.28/1

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	2	500,08	0,00	1 000,16	1 000,16	0,00	76,70	153,40
				500,08	0,00					
		100 м								
		Объем: 2=200/100								
		% НР	142	710,1136		1 420,23	142			
		% СП	95	403,8146	*0,85=80,75%	810,13	81			
		Итого с НР и СП		1 614,0082		3 230,52				
2	01-01-014-5	Снятие грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,1152	6 343,79	6 140,07	730,81	22,91	707,34	31,32	3,61
				198,88	1 025,22					
		1000 м3 грунта								
		Объем: 0,1152=115,2/1000								
		% НР	95	1 162,895		133,97	95			
		% СП	50	520,2425	*0,85=42,5%	60,64	43			
		Итого с НР и СП		8 026,9275		925,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 100 м2 Объем: 5,7=570/100 % НР % СП Итого с НР и СП	5,7 142 95 1 224,607425	1 067,19 24,22 100,3514 57,066025 1 224,607425	1 035,74 46,45 *0,85=80,75% 6 981,26	6 082,98 572,00 326,28 6 981,26	138,05 142 81	5 903,72 264,77	3,49 3,64	19,89 20,75
4	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 % НР % СП Итого с НР и СП	0,036 104 60 2 767,4512	1 872,70 390,46 567,4032 327,348 2 767,4512	1 482,24 155,12 99,63	67,42 20,43 11,78 99,63	14,06 104 60	53,36 5,58	57,76 15,70	2,08 0,57
5	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 Т ГРУЗА	80 0,00	3,52 0,00	3,52 0,00	281,60	0,00	281,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 Т ГРУЗА	270 0,00	6,65 0,00	6,65 0,00	1 795,50	0,00	1 795,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня Объем: 3,8=380/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	3,8 142 95 5 491,583436	4 125,637 601,9445 870,77169 495,174746 5 491,583436	99,3125 11,275 *0,85=80,75% 20 873,85	15 677,42 3 308,94 1 887,49 20 873,85	2 287,39 142 81	377,39 42,85	87,49 0,85	332,47 3,23
7,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.	380 0,00	66,61 0,00	0,00 0,00	25 311,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	0,24	4 125,637	99,3125	990,16	144,47	23,84	87,49	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			2,71	0,85	0,20
		Объем: 0,24=24/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	870,77169		209,00	142		
		% СП		95	495,174746	*0,85=80,75%	119,22	81		
		Итого с НР и СП			5 491,583436		1 318,38			
8,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	24	20,71	0,00	497,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-1,416	550,19	0,00	- 779,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,416	473,1634	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8,4	402-0004	Стоимость материалов	*0,86							
		Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0144	484,14	0,00	- 6,97	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0144	159,7662	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	27-04-001-4	Стоимость материалов	*0,33							
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		1,134	4 369,4155	4 170,55	4 954,91	207,57	4 729,40	27,82
		100 м3 материала основания (в плотном теле)			183,0455	341,9625		387,79	25,75	29,20
		Объем: 1,134=113,4/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	745,51136		845,41	142		
		% СП		95	423,94396	*0,85=80,75%	482,24	81		
		Итого с НР и СП			5 538,87082		6 282,56			
9,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	142,884	100,57	0,00	14 369,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,3402	1 516,405	49,325	515,88	0,00	16,78	0,00
					0,00	8,775		2,99	0,83	0,28 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	12,4605		4,25		142		
		% СП		95	7,085813	*0,85=80,75%	2,42		81		
		Итого с НР и СП			1 535,951313		522,55				
11	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		0,567	44 333,0085	2 976,875	25 136,81	195,54	1 687,89	44,05	24,97
		1000 м2 покрытия			344,8735	322,2125			182,69	23,85	13,52
		Объем: 0,567=567/1000									
		Эксплуатация машин	)*1,25								
		Оплата труда машинистов	)*1,25								
		Оплата труда рабочих	)*1,15								
		Затраты труда рабочих	)*1,15								
		Затраты труда машинистов	)*1,25								
		% НР		142	947,26		537,09		142		
		% СП		95	538,67	*0,85=80,75%	306,37		81		
		Итого с НР и СП			45 818,94		25 980,27				
11,1	410-0005	Исключен									
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А		-54,7722	422,20	0,00	- 23 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В		54,7722	444,48	0,00	24 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01		0,567	10 230,96	7,75	5 800,95	0,91	4,39	0,21	0,12
		1000 м2 покрытия			1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,567=567/1000									
		Стоимость материалов	)*2								
		Эксплуатация машин	*1,25)*2								
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2								
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2								
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР	142	2,29		1,29	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	0,74	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		5 802,98				
12,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-13,7214	422,20	0,00	- 5 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	13,7214	444,48	0,00	6 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	68,49	38,73	38,73	2 652,62	0,00	2 652,62	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-68,49	19,17	19,17	- 1 312,95	0,00	- 1 312,95	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,036	2 805,0135	2 675,85	100,98	4,24	96,33	18,08	0,65
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,8635	217,9125			7,84	17,35	0,62
		Объем: 0,036=3,6/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		17,15	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	9,78	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95		127,91				
15,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	3,96	51,17	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>100 м2 тротуара</i>	0,36	8 664,689	503,725	3 119,29	116,73	181,34	48,76	17,55
				324,254	6,925			2,49	0,53	0,19
		Объем: 0,36=36/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		169,29	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	96,57	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		3 385,15				
16,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-36	65,35	0,00	- 2 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	36	82,33	0,00	2 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи <i>100 м лотка</i>	0,12	8 346,5505	6 072,4125	1 001,58	159,90	728,69	195,39	23,45
				1 332,528	710,6625			85,28	54,13	6,50
		Объем: 0,12=12/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33		348,16	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	198,60	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		1 548,34				
17,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/8,03=56) <i>Базисная стоимость: 48,41 = [56 / 1,18] + 2%</i> <i>Заг.скл</i>	0,5544	48,41	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 1. ул. М.Горького, д.28/1						122 927,32	4 291,93	17 927,24		630,74
								1 103,10		85,44

Раздел: 2. ул. М.Горького, д.28/2

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1,44	500,08	0,00	720,12	720,12	0,00	76,70	110,45
---	-------------	--	------	--------	------	--------	--------	------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м		500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,44=144/100								
		% НР	142	710,11		1 022,57	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	583,30	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		2 325,99				
2	01-01-014-5	Снятие грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,093	6 343,79	6 140,07	589,98	18,50	571,03	31,32	2,91
		1000 м3 грунта		198,88	1 025,22			95,35	90,09	8,38
		Объем: 0,093=93/1000								
		% НР	95	1 162,90		108,16	95			
		% СП	50	520,24	*0,85=42,5%	48,96	43			
		Итого с НР и СП		8 026,93		747,10				
3	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	2,8	1 067,19	1 035,74	2 988,13	67,82	2 900,07	3,49	9,77
		100 м2		24,22	46,45			130,06	3,64	10,19
		Объем: 2,8=280/100								
		% НР	142	100,35		280,99	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	160,28	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		3 429,40				
4	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	0,112	1 872,70	1 482,24	209,74	43,73	166,01	57,76	6,47
		1000 м2		390,46	155,12			17,37	15,70	1,76
		% НР	104	567,40		63,54	104			
		% СП	60	327,35		36,66	60			
		Итого с НР и СП		2 767,45		309,94				
5	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	50,11	3,52	3,52	176,39	0,00	176,39	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	203,11	6,65	6,65	1 350,68	0,00	1 350,68	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,7	4 125,637	99,3125	7 013,59	1 023,31	168,83	87,49	148,74
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			19,17	0,85	1,45
		Объем: 1,7=170/100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		1 480,32	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	844,41	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		9 338,32				
7,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	170	66,61	0,00	11 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,2	4 125,637	99,3125	4 950,77	722,33	119,18	87,49	104,99
		<i>100 м бортового камня</i>		601,9445	11,275			13,53	0,85	1,02
		Объем: 1,2=120/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		1 044,92	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	596,05	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		6 591,74				
8,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	120	20,71	0,00	2 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-7,08	550,19	0,00	- 3 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	7,08	473,1634	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,86							
8,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,072	484,14	0,00	- 34,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,072	159,7662	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,33							
9	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1,86	4 369,4155	4 170,55	8 127,11	340,46	7 757,22	27,82	51,74
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		183,0455	341,9625			636,05	25,75	47,90
		Объем: 1,86=186/100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51		1 386,64	142			
		% СП	95	423,94	*0,85=80,75%	790,97	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87		10 304,72				
9,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	234,36	100,57	0,00	23 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,558	1 516,405	49,325	846,15	0,00	27,52	0,00	0,00
		<i>1 Т</i>		0,00	8,775			4,90	0,83	0,46
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	12,46		6,96	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	3,97	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		857,08				
11	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,93	44 333,0085	2 976,875	41 229,69	320,73	2 768,49	44,05	40,96
		<i>1000 м2 покрытия</i>		344,8735	322,2125			299,66	23,85	22,18
		Объем: 0,93=930/1000								
		Эксплуатация машин	)*1,25							
		Оплата труда машинистов	)*1,25							
		Оплата труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*1,25							
		% НР	142	947,26		880,95	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	502,52	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		42 613,16				
11,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-89,838	422,20	0,00	- 37 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	89,838	444,48	0,00	39 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,93	10 230,96	7,75	9 514,80	1,50	7,21	0,21	0,19
		<i>1000 м2 покрытия</i>		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,93=930/1000								
		Стоимость материалов		) ²						
		Эксплуатация машин		*1,25)*2						
		Оплата труда машинистов		*1,25)*2						
		Оплата труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда машинистов		*1,25)*2						
		% НР	142	2,29		2,13	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	1,22	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		9 518,15				
12,1	410-0005	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-22,506	422,20	0,00	- 9 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	22,506	444,48	0,00	10 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	112,344	38,73	38,73	4 351,08	0,00	4 351,08	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-112,344	19,17	19,17	- 2 153,63	0,00	- 2 153,63	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,166	2 805,0135	2 675,85	465,64	19,57	444,19	18,08	3,00
		Объем: 0,166=16,6/100		117,8635	217,9125			36,17	17,35	2,88
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		79,15	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	45,15	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95		589,94				
15,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний м3	18,26	51,17	0,00	934,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 тротуара	1,66	8 664,689	503,725	14 383,38	538,26	836,18	48,76	80,94
		Объем: 1,66=166/100		324,254	6,925			11,50	0,53	0,87
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		780,66	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	445,31	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		15 609,35				
16,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм м2	-166	65,35	0,00	- 10 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая м2	166	82,33	0,00	13 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи 100 м лотка	0,28	8 346,5505	6 072,4125	2 337,04	373,11	1 700,28	195,39	54,71
		Объем: 0,28=28/100		1 332,528	710,6625			198,99	54,13	15,16
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33		812,38	142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	463,40	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		3 612,82				
17,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/8,03=56) Базисная стоимость: 48,41 = [56 / 1,18] + 2% Заг.скл	1,2936	48,41	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 2. ул. М.Горького, д.28/2						152 700,70	4 189,44	21 190,73		614,88
								1 462,75		112,24

Раздел: 3. ул. М.Горького. д.28/4

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м	1,6	500,08	0,00	800,13	800,13	0,00	76,70	122,72
				500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,6=160/100								
		% НР	142	710,11		1 136,18	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	648,11	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		2 584,42				
2	01-01-014-5	Снятие грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта	0,05455	6 343,79	6 140,07	346,05	10,85	334,94	31,32	1,71
				198,88	1 025,22			55,93	90,09	4,91
		Объем: 0,05455=54,55/1000								
		% НР	95	1 162,90		63,44	95			
		% СП	50	520,24	*0,85=42,5%	28,72	43			
		Итого с НР и СП		8 026,93		438,21				
3	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 100 м2	2,45	1 067,19	1 035,74	2 614,61	59,34	2 537,56	3,49	8,55
				24,22	46,45			113,80	3,64	8,92
		Объем: 2,45=245/100								
		% НР	142	100,35		245,86	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	140,24	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		3 000,71				
4	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2	0,036	1 872,70	1 482,24	67,42	14,06	53,36	57,76	2,08
				390,46	155,12			5,58	15,70	0,57
		Объем: 0,036=36/1000								
		% НР	104	567,40		20,43	104			
		% СП	60	327,35		11,78	60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		2 767,45		99,63				
5	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	38,86	3,52	3,52	136,79	0,00	136,79	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	128,86	6,65	6,65	856,92	0,00	856,92	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i> Объем: 2,1=210/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25	2,1	4 125,637	99,3125	8 663,84	1 264,08	208,56	87,49	183,73
				601,9445	11,275			23,68	0,85	1,79
		% НР	142	870,77		1 828,62	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 043,09	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		11 535,55				
7,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	210	66,61	0,00	13 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i> Объем: 0,24=24/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25	0,24	4 125,637	99,3125	990,16	144,47	23,84	87,49	21,00
				601,9445	11,275			2,71	0,85	0,20
		% НР	142	870,77		209,00	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	119,22	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		1 318,38				
8,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	24	20,71	0,00	497,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8,2	401-0006	Исключен Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>м3</i>	-1,416	550,19	0,00	- 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	1,416	473,1634	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,86							
8,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,0144	484,14	0,00	- 6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,0144	159,7662	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,33							
9	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1,091	4 369,4155	4 170,55	4 767,03	199,70	4 550,07	27,82	30,35
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			373,08	25,75	28,09
		Объем: 1,091=109,1/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51		813,35	142			
		% СП	95	423,94	*0,85=80,75%	463,95	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87		6 044,33				
9,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	137,466	100,57	0,00	13 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,33	1 516,405	49,325	500,42	0,00	16,28	0,00	0,00
		т		0,00	8,775			2,90	0,83	0,27
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	12,46		4,12	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	2,35	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		506,89				
11	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,5455	44 333,0085	2 976,875	24 183,66	188,13	1 623,89	44,05	24,03
		1000 м2 покрытия		344,8735	322,2125			175,77	23,85	13,01
		Объем: 0,5455=545,5/1000								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	142	947,26		516,74	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	294,76	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		24 995,16				
11,1	410-0005	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-52,6953	422,20	0,00	- 22 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	52,6953	444,48	0,00	23 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,5455	10 230,96	7,75	5 580,99	0,88	4,23	0,21	0,11
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,5455=545,5/1000								
		Стоимость материалов	) *2							
		Эксплуатация машин	*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2							
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР	142	2,29		1,25	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	0,71	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		5 582,95				
12,1	410-0005	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-13,2011	422,20	0,00	- 5 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	13,2011	444,48	0,00	5 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	65,9	38,73	38,73	2 552,31	0,00	2 552,31	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-65,9	19,17	19,17	- 1 263,30	0,00	- 1 263,30	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,036	2 805,0135	2 675,85	100,98	4,24	96,33	18,08	0,65
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		117,8635	217,9125			7,84	17,35	0,62
		Объем: 0,036=3,6/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		17,15	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	9,78	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95		127,91				
15,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	3,96	51,17	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	0,36	8 664,689	503,725	3 119,29	116,73	181,34	48,76	17,55
		<i>100 м2 тротуара</i>		324,254	6,925			2,49	0,53	0,19
		Объем: 0,36=36/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		169,29	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	96,57	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		3 385,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм м2	-36	65,35	0,00	-2 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая м2	36	82,33	0,00	2 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи 100 м лотка	0,12	8 346,5505	6 072,4125	1 001,58	159,90	728,69	195,39	23,45
				1 332,528	710,6625			85,28	54,13	6,50
		Объем: 0,12=12/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33		348,16	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	198,60	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		1 548,34				
17,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/8,03=56) Базисная стоимость: 48,41 = [56 / 1,18] + 2% Заг.скл	0,5544	48,41	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 4. ул. М.Горького. д.28/4				93 955,63	2 962,51	12 641,81		435,93
								849,06		65,07

Раздел: 4. Разные работы

1	09-02-001-4	Демонтаж контейнеров 1 т конструкций	0,64	1 279,992	1 087,429	819,19	123,24	695,95	23,54	15,07
				192,563	86,436			55,32	6,97	4,46
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	*0,7							
		Оплата труда машинистов	*0,7							
		Оплата труда рабочих	*0,7							
		Затраты труда рабочих	*0,7							
		Затраты труда машинистов	*0,7							
		% НР	90	251,10		160,70	90			
		% СП	85	201,58	*0,85=72,25%	128,56	72			
		Итого с НР и СП		1 732,67		1 108,45				
2	09-04-006-2	Разборка ограждений из профилированного листа 100 м2	0,2986	2 297,946	1 754,067	686,16	162,40	523,76	73,70	22,01
				543,879	153,489			45,83	11,48	3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,2986=29,86/100								
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	)*0,7							
		Оплата труда машинистов	)*0,7							
		Оплата труда рабочих	)*0,7							
		Затраты труда рабочих	)*0,7							
		Затраты труда машинистов	)*0,7							
		% НР	90	627,63		187,41	90			
		% СП	85	503,85	*0,85=72,25%	149,93	72			
		Итого с НР и СП		3 429,43		1 023,50				
3	09-04-011-1	Разборка каркаса ограждения	0,1	1 984,647	1 719,13	198,46	26,55	171,91	32,46	3,25
		<i>1 м конструкций</i>		265,517	83,608			8,36	6,08	0,61
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	)*0,7							
		Оплата труда машинистов	)*0,7							
		Оплата труда рабочих	)*0,7							
		Затраты труда рабочих	)*0,7							
		Затраты труда машинистов	)*0,7							
		% НР	90	314,21		31,42	90			
		% СП	85	252,24	*0,85=72,25%	25,14	72			
		Итого с НР и СП		2 551,10		255,02				
4	27-06-001-2	Разборка дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	0,0132	8 241,984	7 485,52	108,80	9,99	98,81	109,00	1,44
		<i>100 м3 сборных железобетонных плит</i>		756,464	630,976			8,33	49,49	0,65
		Объем: 0,0132=1,32/100								
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	)*0,8							
		Оплата труда машинистов	)*0,8							
		Оплата труда рабочих	)*0,8							
		Затраты труда рабочих	)*0,8							
		Затраты труда машинистов	)*0,8							
		% НР	142	1 970,16		26,01	142			
		% СП	95	1 120,36	*0,85=80,75%	14,84	81			
		Итого с НР и СП		11 332,51		149,65				
5	27-04-001-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	0,23	4 658,396	4 529,8625	1 071,43	21,82	1 041,87	14,69	3,38
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		94,8635	488,475			112,35	37,18	8,55
		Объем: 0,23=23/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	142	828,34		190,52	142			
		% СП	95	471,05	*0,85=80,75%	108,68	81			
		Итого с НР и СП		5 957,78		1 370,63				
5,1	Прайс-лист	Шлак (350/6,9=50,72)								
		Базисная стоимость: 43,84 = [50,72 / 1,18] +								
		2% Заг.скл	61,58	43,84	0,00	2 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,03	2 044,70	0,00	61,34	61,34	0,00	322,00	9,66
		<i>100 м3 грунта</i>		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,03=3/100								
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	80	1 635,76		49,07	80			
		% СП	45	782,10	*0,85=38,25%	23,31	38			
		Итого с НР и СП		4 462,56		133,72				
7	09-04-011-1	Монтаж каркаса ограждения	0,1	3 971,0115	3 069,875	397,10	43,62	306,99	53,33	5,33
		<i>1 м конструкций</i>		436,2065	149,30			14,93	10,85	1,09
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	90	526,96		52,70	90			
		% СП	85	423,03	*0,85=72,25%	42,16	72			
		Итого с НР и СП		4 921,00		491,96				
7,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,03	9 189,35	0,00	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	06-01-001-1	Бетонирование стоек	0,03	54 712,6025	1 982,6625	1 641,37	39,43	59,48	207,00	6,21
		<i>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</i>		1 314,45	298,35			8,95	22,50	0,68
		Объем: 0,03=3/100								
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	105	1 693,44		50,80	105			
		% СП	65	891,07	*0,85=55,25%	26,61	55			
		Итого с НР и СП		57 297,11		1 718,78				
9	09-04-006-2	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	0,2986	4 316,178	3 132,2625	1 288,80	266,80	935,29	121,07	36,15
		<i>100 м2</i>		893,5155	274,0875			81,84	20,50	6,1219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,2986=29,86/100								
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	90	1 050,84		313,78	90			
		% СП	85	843,59	*0,85=72,25%	251,02	72			
		Итого с НР и СП		6 210,61		1 853,60				
9,1	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	0,017259	31 702,17	0,00	547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	27-06-001-2	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	0,0132	13 941,292	11 696,125	184,02	14,35	154,39	156,69	2,07
		<i>100 м3 сборных железобетонных плит</i>		1 087,417	985,90			13,01	77,33	1,02
		Объем: 0,0132=1,32/100								
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	142	2 944,11		38,85	142			
		% СП	95	1 674,20	*0,85=80,75%	22,16	81			
		Итого с НР и СП		18 559,61		245,03				
10,1	403-5603	Плиты дорожные ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/шт.	2	2 421,29	0,00	4 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	09-02-001-4	Монтаж контейнеров	0,64	2 422,291	1 941,8375	1 550,27	202,47	1 242,78	38,67	24,75
		<i>1 м конструкций</i>		316,3535	154,35			98,78	12,44	7,96
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	90	423,63		271,13	90			
		% СП	85	340,08	*0,85=72,25%	216,90	72			
		Итого с НР и СП		3 186,01		2 038,30				
		Итого по разделу: 5. Разные работы				18 753,72	972,01	5 231,23		129,31
								447,70		34,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по локальной смете:				388 337,37	12 415,89	56 991,01		1 810,85
								3 862,61		297,30

Итого прямые затраты	353 153
Накладные расходы	22 283
Сметная прибыль	12 902
Итого	388 338,00
Индекс на основ.з/п - 16,44	204 117,23
Индекс на эксплуат.машин -6,21	353 914,17
Индекс на з/п машинистов - 16,44	63 501,31
Индекс на стоимость материалов - 5,9	1 674 102,93
Накладные расходы - 16,44*0,85	311 376,49
Сметная прибыль 16,44*0,8	169 682,50
Всего по смете	2 713 193,32
НДС 18%	488 374,80
Всего по смете	3 201 568,12

Составил ст.менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

 Паукова Н.В.

Проверил зам.начальника Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

 Острикова Ю.В.