

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -

- начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

"26" марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 66/2018-1

**Благоустройство дворовой территории в районе дома №38 по ул. М. Горького в городе Ярцево Смоленской области.
Дворовой проезд.**

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах январь 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

1 409 152,51 рублей
1 078,08 чел.-ч
129,54 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар. платы	Экспл. Машин	на един.	всего
				Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м	3,86	500,08	0,00	1 930,31	1 930,31	0,00	76,70	296,06
		% НР	142	710,11		2 741,04	142	0,00	0,00	0,00
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	1 563,55	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		6 234,90				
2	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 100 м2	7,092	1 067,19	1 035,74	7 568,52	171,77	7 345,47	3,49	24,75
		Объем: 7,092=709,2/100		24,22	46,45			329,42	3,64	25,81
		% НР	142	100,35		711,69	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	405,96	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		8 686,17				
3	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	0,16	1 872,70	1 482,24	299,63	62,47	237,16	57,76	9,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м2		390,46	155,12			24,82	15,70	2,51
		% НР	104	567,40		90,78	104			
		% СП	60	327,35		52,37	60			
		Итого с НР и СП		2 767,45		442,78				
4	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	0,72	115,82	0,00	83,39	83,39	0,00	18,68	13,45
		100 м2 основания		115,82	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	104	120,45		86,73	104			
		% СП	60	69,49		50,03	60			
		Итого с НР и СП		305,76		220,15				
5	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	122,814	3,52	3,52	432,31	0,00	432,31	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	85,104	6,65	6,65	565,94	0,00	565,94	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	пг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	37,71	11,35	11,35	428,01	0,00	428,01	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	3,86	4 125,637	99,3125	15 924,97	2 323,51	383,35	87,49	337,72
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			43,52	0,85	3,28
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		3 361,18	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 917,29	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		21 203,44				
8,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	386	58,45	0,00	22 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1,4184	4 369,4155	4 170,55	6 197,58	259,63	5 915,51	27,82	39,46
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			485,04	25,75	36,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 1,4184=141,84/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51		1 057,43	142			
		% СП	95	423,94	*0,85=80,75%	603,18	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87		7 858,19				
9,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	178,7184	100,57	0,00	17 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,426	1 516,405	49,325	645,99	0,00	21,01	0,00	0,00
		1 т		0,00	8,775			3,74	0,83	0,35
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	12,46		5,31	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	3,03	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		654,33				
11	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,7092	44 333,0085	2 976,875	31 440,97	244,58	2 111,20	44,05	31,24
		1000 м2 покрытия		344,8735	322,2125			228,51	23,85	16,91
		Объем: 0,7092=709,2/1000								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	947,26		671,79	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	383,20	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		32 495,96				
11,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-68,50872	422,20	0,00	- 28 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	68,50872	444,48	0,00	30 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,7092	10 230,96	7,75	7 255,80	1,14	5,50	0,21	0,15
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,7092=709,2/1000								
		Стоимость материалов		) ²						
		Эксплуатация машин		*1,25)*2						
		Оплата труда машинистов		*1,25)*2						
		Оплата труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда машинистов		*1,25)*2						
		% НР	142	2,29		1,62	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	0,92	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		7 258,34				
12,1	410-0005	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-17,16264	422,20	0,00	- 7 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	17,16264	444,48	0,00	7 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	85,67	38,73	38,73	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-85,67	19,17	19,17	- 1 642,29	0,00	- 1 642,29	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,34	4 125,637	99,3125	5 528,36	806,61	133,08	87,49	117,24
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			15,11	0,85	1,14
		Объем: 1,34=134/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		1 166,84	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	665,59	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		7 360,79				
15,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	134	20,71	0,00	2 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-7,906	550,19	0,00	- 4 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	7,906	473,1634	0,00	3 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,86							
15,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,0804	484,14	0,00	- 38,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,00804	159,7662	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,33							
16	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,4	2 805,0135	2 675,85	1 122,01	47,15	1 070,34	18,08	7,23
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,8635	217,9125			87,17	17,35	6,94
		Объем: 0,4=40/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		190,73	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	108,80	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95		1 421,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	44	51,17	0,00	2 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	2	8 664,689	503,725	17 329,38	648,51	1 007,45	48,76	97,52
		100 м2 тротуара		324,254	6,925			13,85	0,53	1,05
		Объем: 2=200/100								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	142	470,27		940,55	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	536,51	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		18 806,44				
17,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-200	65,35	0,00	- 13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	200	82,33	0,00	16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	0,14	1 824,5835	18,1125	255,44	53,73	2,54	52,65	7,37
		100 м2 подливки под оборудование		383,801	1,325			0,19	0,10	0,01
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	404,38		56,62	105			
		% СП	65	212,78	*0,85=55,25%	29,66	55			
		Итого с НР и СП		2 441,75		341,72				
19	06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06- 01-013-01	0,14	787,75	8,1875	110,29	15,35	1,15	15,04	2,11
		100 м2 подливки под оборудование		109,6525	0,6625			0,09	0,05	0,01
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	115,83		16,21	105			
		% СП	65	60,95	*0,85=55,25%	8,49	55			
		Итого с НР и СП		964,53		134,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по локальной смете:				166 441,89	6 648,15	21 335,73		983,53
								1 231,46		94,55
		Итого прямые затраты						149 015		
		Накладные расходы						11 099		
		Сметная прибыль						6 329		
		Итого						166 443,00		
		Индекс на основ.з/п - 16,44						109 295,59		
		Индекс на эксплуат.машин -6,21						132 494,88		
		Индекс на з/п машинистов - 16,44						20 245,20		
		Индекс на стоимость материалов - 5,9						714 082,37		
		Накладные расходы - 16,44*0,85						155 090,72		
		Сметная прибыль 16,44*0,8						83 233,48		
		Всего по смете						1 194 197,04		
		НДС 18%						214 955,47		
		Всего по смете						1 409 152,51		

Составил ст.менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Паукова Н.В.

Проверил зам.начальника Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Острикова Ю.В.