

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

"26" *сентября* 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

"26" *сентября* 2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №68/2018-2

Благоустройство дворовой территории в районе дома №51 по ул. М.Горького в городе Ярцево Смоленской области. Освещение с воздушной прокладкой.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, дизайн-проект

Составлена в ценах 1 квартал 2018 года

Сметная стоимость

32 983,69 рублей

Нормативная трудоемкость

8,21 чел.-ч

Сметная заработная плата

1,57 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	0,002	100 759,529	3 594,2375	201,52	12,54	7,19	903,76	1,81
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		6 272,1115	517,625			1,04	39,13	0,08
		Объем: 0,002=1,2/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		105	7 129,22		14,26	105		
		% СП		65	3 751,33	*0,85=55,25%	7,47	55		
		Итого с НР и СП			111 640,08		223,25			
2	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1	230,0225	155,4125	230,02	31,51	155,41	4,37	4,37
		1 ОПОРА		31,51	11,10			11,10	0,98	0,98
		Эксплуатация машин	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	44,74		44,74	105			
		% СП	60	21,73	*0,85=51%	21,73	51			
		Итого с НР и СП		296,49		296,49				
2,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	0,000667	11 245,31	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	0,003133	4 845,96	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,3	201-0856	Хомуты стальные	2	8,90	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,4	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	1	1 448,81	0,00	1 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,5	111-0008	Зажим плашечный	0,01	1 276,65	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>100 шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов <i>1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах</i>	0,027	1 518,8875	747,0625	41,00	8,09	20,17	40,14	1,08
				299,805	79,10			2,14	7,00	0,19
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	397,85		10,74	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	5,22	51			
		Итого с НР и СП		2 109,98		56,96				
3,1	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,027	18 653,80	0,00	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1000 м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными <i>1 светильник</i>	1	114,894	95,4375	114,90	18,99	95,44	2,63	2,63
				18,9865	9,875			9,88	1,00	1,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	30,30		30,31	105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	14,72	51			
		Итого с НР и СП		159,92		159,93				
4,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,000556	9 189,35	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	201-1338	Кронштейн для светильников	1	456,64	0,00	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные	0,000556	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,0005	89 303,44	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46) Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	1	1 164,76	0,00	1 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по локальной смете:						4 398,67	71,13	278,21		9,89
								24,16		2,24

Итого прямые затраты	4 249
Накладные расходы	100
Сметная прибыль	49
Итого	4 398,00
Индекс на основ.з/п - 16,44	1 169,38
Индекс на эксплуат.машин -6,21	1 727,68
Индекс на з/п машинистов - 16,44	397,19
Индекс на стоимость материалов - 5,9	23 010,83
Накладные расходы - 16,44*0,85	1 398,10
Сметная прибыль 16,44*0,8	646,29
Всего по смете	27 952,28
НДС 18%	5 031,41
Всего по смете	32 983,69

Составил старший менеджер Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Н.В. Паукова

Проверил зам.начальник Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.В. Острикова