

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -

- начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

"26" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

"26" января 2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №69/2018-1

Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе Ярцево Смоленской области. Дворовой проезд.

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах январь 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость

5 254 112,24 рублей

Нормативная трудоемкость

3 484,06 чел.-ч

Сметная заработная плата

435,45 тыс.руб

Сметная заработная плата 455,48 тыс.руб												
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин			
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин				
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины	
											на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел: 1. ул. Советская, д.7

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1,62	500,08	0,00	810,13	810,13	0,00	76,70	124,25
		100 м		500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	142	710,11		1 150,38	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	656,21	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		2 616,72				
2	46-04-009-2	Разборка бетонных оснований	2,4	230,32	172,76	552,76	138,14	414,62	7,80	18,72
		1 м3		57,56	18,38			44,11	1,86	4,46
		% НР	110	83,53		200,48	110			
		% СП	70	45,18	*0,85=59,5%	109,35	60			
		Итого с НР и СП		359,04		862,59				
3	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	0,59	1 067,19	1 035,74	629,65	14,29	611,09	3,49	2,06
		100 м2		24,22	46,45			27,41	3,64	2,15
		% НР	142	100,35		59,21	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	33,78	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		722,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	19,34	3,52 0,00	3,52 0,00	68,08	0,00	68,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	19,34	6,65 0,00	6,65 0,00	128,61	0,00	128,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 <i>1000 м3 грунта</i>	0,144	6 343,79 198,88	6 140,07 1 025,22	913,51	28,64	884,17 147,63	31,32 90,09	4,51 12,97
		% НР	95	1 162,895		167,46	95			
		% СП	50	520,2425	*0,85=42,5%	75,80	43			
		Итого с НР и СП		8 026,9275		1 156,77				
7	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) <i>1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера</i>	0,48	29,05 0,00	29,05 5,40	13,94	0,00	13,94 2,59	0,00 0,48	0,00 0,23
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	95	5,13		2,46	95			
		% СП	50	2,295	*0,85=42,5%	1,11	43			
		Итого с НР и СП		36,475		17,51				
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i>	1,9	4 125,637 601,9445	99,3125 11,275	7 838,70	1 143,69	188,69 21,42	87,49 0,85	166,23 1,62
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	870,77		1 654,46	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	943,74	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		10 436,90				
8,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	190	66,61 0,00	0,00 0,00	12 655,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i> Объем: 2,1=210/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	2,1	4 125,637 601,9445	99,3125 11,275	8 663,84	1 264,08	208,56 23,68	87,49 0,85	183,73 1,79
9,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	210	20,71 0,00	0,00 0,00	4 349,10	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9,2	401-0006	Исключен Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>м3</i>	-12,39	550,19 0,00	0,00 0,00	- 6 816,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>м3</i>	12,39	473,1634 0,00	0,00 0,00	5 862,49	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9,4	402-0004	Стоимость материалов Исключен Раствор готовый кладочный цементный марки 100 <i>м3</i>	-0,126	484,14 0,00	0,00 0,00	- 61,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 <i>м3</i>	0,126	159,7662 0,00	0,00 0,00	20,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	27-04-001-4	Стоимость материалов Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i> Объем: 2,332=233,2/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	2,332	4 369,4155 183,0455	4 170,55 341,9625	10 189,47	426,86	9 725,72 797,46	27,82 25,75	64,87 60,05
10,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм <i>м3</i>	293,832	100,57 0,00	0,00 0,00	29 550,68	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,4116	1 516,405	49,325	624,15	0,00	20,30	0,00	0,00
		1 Т		0,00	8,775			3,61	0,83	0,34
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	12,46		5,13	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	2,92	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		632,20				
12	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,686	44 333,0085	2 976,875	30 412,44	236,58	2 042,14	44,05	30,21
		1000 м2 покрытия		344,8735	322,2125			221,04	23,85	16,36
		Объем: 0,686=686/1000								
		Эксплуатация машин	)*1,25							
		Оплата труда машинистов	)*1,25							
		Оплата труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*1,25							
		% НР	142	947,26		649,82	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	370,67	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		31 432,93				
12,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-66,2676	422,20	0,00	- 27 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	66,2676	444,48	0,00	29 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,686	10 230,96	7,75	7 018,44	1,10	5,32	0,21	0,14
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,686=686/1000								
		Стоимость материалов	)*2							
		Эксплуатация машин	*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР		142	2,29		1,56		142	
		% СП		95	1,30	*0,85=80,75%	0,89		81	
		Итого с НР и СП			10 234,55		7 020,89			
13,1	410-0005	Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А		-16,6012	422,20	0,00	- 7 009,03	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В		16,6012	444,48	0,00	7 378,90	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза		82,87	38,73	38,73	3 209,56	0,00	3 209,56	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза		-82,87	19,17	19,17	- 1 588,62	0,00	- 1 588,62	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		0,08	2 805,0135	2 675,85	224,40	9,43	214,07	18,08
		100 м3 материала основания (в плотном теле)			117,8635	217,9125		17,43	17,35	1,39
		Объем: 0,08=8/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	476,80192		38,14		142	
		% СП		95	271,13912	*0,85=80,75%	21,76		81	
		Итого с НР и СП			3 552,95454		284,30			
16,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний		8,8	51,17	0,00	450,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	01-02-119-3	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при густой поросли <i>100 м2</i>	1,6	62,88	0,00	100,61	100,61	0,00	9,06	14,50
		Объем: 1,6=160/100		62,88	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	50,30		80,49	80			
		% СП	45	24,05	*0,85=38,25%	38,23	38			
		Итого с НР и СП		137,24		219,33				
18	01-02-111-1	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм <i>100 пней</i>	1	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	3,30	3,30
		Объем: 1=100/100		20,96	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	16,77		16,77	80			
		% СП	45	8,02	*0,85=38,25%	7,96	38			
		Итого с НР и СП		45,75		45,69				
19	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>1 Т ГРУЗА</i>	5	40,80	40,80	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	5	25,04	25,04	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>100 м2 тротуара</i>	0,8	8 664,689	503,725	6 931,75	259,40	402,98	48,76	39,01
		Объем: 0,8=80/100		324,254	6,925			5,54	0,53	0,42
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		376,21	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	214,60	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		7 522,56				
21,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>м2</i>	-80	65,35	0,00	- 5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая <i>м2</i>	80	82,33	0,00	6 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	0,12	8 346,5505	6 072,4125	1 001,58	159,90	728,69	195,39	23,45
		100 м лотка		1 332,528	710,6625			85,28	54,13	6,50
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	2 901,33		348,16	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	198,60	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		1 548,34				
22,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/5,9=76,27) Базисная стоимость: 65,93 = [76,27 / 1,18] + 2% Заг.скл	0,5544	65,93	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 1. ул. Советская, д.7				140 373,46	4 613,81	17 607,12		676,44
								1 397,20		108,27

Раздел: 2. ул. Советская. д.9

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1,65	500,08	0,00	825,13	825,13	0,00	76,70	126,56
		100 м		500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	142	710,11		1 171,68	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	668,36	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		2 665,17				
2	46-04-009-2	Разборка бетонных оснований	9,053	230,32	172,76	2 085,09	521,09	1 564,00	7,80	70,61
		1 м3		57,56	18,38			166,39	1,86	16,84
		% НР	110	83,53		756,23	110			
		% СП	70	45,18	*0,85=59,5%	412,49	60			
		Итого с НР и СП		359,04		3 253,81				
3	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	3,1725	1 067,19	1 035,74	3 385,67	76,84	3 285,89	3,49	11,07
		100 м2		24,22	46,45			147,36	3,64	11,55
		% НР	142	100,35		318,36	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	181,60	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		3 885,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	51,67	3,52 0,00	3,52 0,00	181,88	0,00	181,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	51,67	6,65 0,00	6,65 0,00	343,61	0,00	343,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 <i>1000 м3 грунта</i>	0,033	7 908,6395 228,712	7 675,0875 1 281,525	260,99	7,55	253,28 42,29	36,02 112,61	1,19 3,72
		Эксплуатация машин)*1,25								
		Оплата труда машинистов)*1,25								
		Оплата труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда машинистов)*1,25								
		% НР	95	1 434,73		47,35	95			
		% СП	50	641,85	*0,85=42,5%	21,43	43			
		Итого с НР и СП		9 985,22		329,77				
7	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) <i>1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера</i>	0,165	29,05 0,00	29,05 5,40	4,79	0,00	4,79 0,89	0,00 0,48	0,00 0,08
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	95	5,13		0,85	95			
		% СП	50	2,30	*0,85=42,5%	0,38	43			
		Итого с НР и СП		36,48		6,02				
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i>	2,4	4 125,637 601,9445	99,3125 11,275	9 901,53	1 444,67	238,35 27,06	87,49 0,85	209,98 2,04
		Объем: 2,4=240/100								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	870,77		2 089,86	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 192,10	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		13 183,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	240	66,61	0,00	15 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i>	2,1	4 125,637	99,3125	8 663,84	1 264,08	208,56	87,49	183,73
				601,9445	11,275			23,68	0,85	1,79
		Объем: 2,1=210/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		1 828,62	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 043,09	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		11 535,55				
9,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	210	20,71	0,00	4 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-12,39	550,19	0,00	- 6 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	12,39	473,1634	0,00	5 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,4	402-0004	Стоимость материалов Исключен Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*0,86							
			-0,126	484,14	0,00	- 61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,126	159,7662	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов	*0,33							
10	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>	1,176	4 369,4155	4 170,55	5 138,43	215,26	4 904,57	27,82	32,71
				183,0455	341,9625			402,15	25,75	30,28
		Объем: 1,176=117,6/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51		876,72	142			
		% СП	95	423,94	*0,85=80,75%	500,10	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87		6 515,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	148,176	100,57	0,00	14 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,3528	1 516,405	49,325	534,99	0,00	17,40	0,00	0,00
		<i>1 Т</i>		0,00	8,775			3,10	0,83	0,29
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	12,46		4,40	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	2,51	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		541,90				
12	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	0,588	44 333,0085	2 976,875	26 067,81	202,79	1 750,40	44,05	25,90
		<i>1000 м2 покрытия</i>		344,8735	322,2125			189,46	23,85	14,02
		Эксплуатация машин		)*1,25						
		Оплата труда машинистов		)*1,25						
		Оплата труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда рабочих		)*1,15						
		Затраты труда машинистов		)*1,25						
		% НР	142	947,26		557,00	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	317,72	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		26 942,53				
12,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-56,8008	422,20	0,00	- 23 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	56,8008	444,48	0,00	25 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,588	10 230,96	7,75	6 015,81	0,95	4,56	0,21	0,12
		<i>1000 м2 покрытия</i>		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов	) *2							
		Эксплуатация машин	*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2							
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР	142	2,29		1,35	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	0,77	81			
13,1	410-0005	Итого с НР и СП		10 234,55		6 017,93				
		Исключен								
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-14,2296	422,20	0,00	- 6 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	14,2296	444,48	0,00	6 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза	71,03	38,73	38,73	2 750,99	0,00	2 750,99	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	-71,03	19,17	19,17	- 1 361,65	0,00	- 1 361,65	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,29	2 805,0135	2 675,85	813,46	34,18	776,00	18,08	5,24
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		117,8635	217,9125			63,19	17,35	5,03
		Объем: 0,29=29/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80		138,27	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	78,87	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		3 552,95		1 030,60				
16,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	31,9	51,17	0,00	1 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	1,45	8 664,689	503,725	12 563,80	470,17	730,40	48,76	70,70
		100 м2 тротуара		324,254	6,925			10,04	0,53	0,76
		Объем: 1,45=145/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27		681,90	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	388,97	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		13 634,67				
17,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-145	65,35	0,00	- 9 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	145	82,33	0,00	11 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	0,22	8 346,5505	6 072,4125	1 836,24	293,16	1 335,93	195,39	42,98
		100 м лотка		1 332,528	710,6625			156,35	54,13	11,91
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33		638,30	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	364,10	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		2 838,64				
18,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/5,9=76,27) Базисная стоимость: 65,93 = [76,27 / 1,18] + 2% Заг.скл	1,0164	65,93	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 2. ул. Советская. д.9				134 282,10	5 355,87	16 988,96		780,81
								1 231,96		98,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: 3. пер. Школьный. д.1										
1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	2,4	500,08	0,00	1 200,19	1 200,19	0,00	76,70	184,08
		100 м		500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	142	710,11		1 704,27	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	972,15	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		3 876,61				
2	68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	0,84	6 441,11	568,40	5 410,54	568,41	477,46	100,10	84,08
		100 м2		676,68	68,10			57,20	6,37	5,35
		% НР	104	774,57		650,63	104			
		% СП	60	446,87		375,37	60			
		Итого с НР и СП		7 662,55		6 436,54				
2,1	509-9900	Строительный мусор	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	46-04-009-2	Разборка бетонных оснований	4,8	230,32	172,76	1 105,54	276,29	829,25	7,80	37,44
		1 м3		57,56	18,38			88,22	1,86	8,93
		% НР	110	83,53		400,96	110			
		% СП	70	45,18	*0,85=59,5%	218,71	60			
		Итого с НР и СП		359,04		1 725,21				
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	28,68	3,52	3,52	100,95	0,00	100,95	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	28,68	6,65	6,65	190,72	0,00	190,72	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,0168	6 343,79	6 140,07	106,57	3,34	103,15	31,32	0,53
		1000 м3 грунта		198,88	1 025,22			17,22	90,09	1,51
		% НР	95	1 162,90		19,53	95			
		% СП	50	520,24	*0,85=42,5%	8,84	43			
		Итого с НР и СП		8 026,93		134,94				
7	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	0,176	29,05	29,05	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0,00	5,40			0,95	0,48	0,08
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	95	5,13		0,90	95			
		% СП	50	2,295	*0,85=42,5%	0,41	43			
		Итого с НР и СП		36,475		6,42				
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	2,51	4 125,637	99,3125	10 355,34	1 510,88	249,27	87,49	219,60
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			28,30	0,85	2,13
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		2 185,64	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 246,74	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		13 787,72				
8,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.	251	66,61	0,00	16 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,3	4 125,637	99,3125	5 363,33	782,53	129,11	87,49	113,74
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			14,66	0,85	1,11
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77		1 132,01	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	645,72	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		7 141,06				
9,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.	130	20,71	0,00	2 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-7,67	550,19	0,00	- 4 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	7,67	473,1634	0,00	3 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,4	402-0004	Стоимость материалов Исключен	*0,86							
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,078	484,14	0,00	- 37,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,078	159,7662	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-106,26	422,20	0,00	- 44 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	106,26	444,48	0,00	47 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1,1	10 230,96	7,75	11 254,06	1,77	8,53	0,21	0,23
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,1=1100/1000								
		Стоимость материалов		)*2						
		Эксплуатация машин		*1,25)*2						
		Оплата труда машинистов		*1,25)*2						
		Оплата труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда машинистов		*1,25)*2						
		% НР	142	2,29		2,51	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	1,43	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		11 258,00				
13,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-26,62	422,20	0,00	- 11 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	26,62	444,48	0,00	11 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	пг03-21-01-080	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	132,88	38,73 0,00	38,73 0,00	5 146,44	0,00	5 146,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	пг03-21-01-030	Объем: 132,88=106,26+26,62 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	-132,88	19,17 0,00	19,17 0,00	- 2 547,31	0,00	- 2 547,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>	0,1305	2 805,0135	2 675,85	366,05	15,38	349,20	18,08	2,36
		Эксплуатация машин *1,25		117,8635	217,9125			28,44	17,35	2,26
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	476,80		62,22	142			
		% СП	95	271,14	*0,85=80,75%	35,49	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95		463,76				
16,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>м3</i>	14,355	51,17 0,00	0,00 0,00	734,55	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>100 м2 тротуара</i>	1,31	8 664,689	503,725	11 350,74	424,77	659,88	48,76	63,88
		Эксплуатация машин *1,25		324,254	6,925			9,07	0,53	0,69
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	470,27		616,05	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	351,41	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		12 318,20				
17,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>м2</i>	-131	65,35 0,00	0,00 0,00	- 8 560,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая <i>м2</i>	131	82,33 0,00	0,00 0,00	10 785,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	0,12	8 346,5505	6 072,4125	1 001,58	159,90	728,69	195,39	23,45
		100 м лотка		1 332,528	710,6625			85,28	54,13	6,50
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	2 901,33		348,16	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	198,60	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		1 548,34				
18,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/5,9=76,27)								
		Базисная стоимость: 65,93 = [76,27 / 1,18]								
		+ 2% Заг.скл	0,5544	65,93	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 3. пер. Школьный. д.1				184 232,36	5 789,95	20 380,80		848,83
								1 562,25		121,05

Раздел: 4. ул. Советская, д.11

1	27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	1,34	500,08	0,00	670,11	670,11	0,00	76,70	102,78
		100 м		500,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	142	710,11		951,56	142			
		% СП	95	403,81	*0,85=80,75%	542,79	81			
		Итого с НР и СП		1 614,01		2 164,46				
2	27-03-008-2	Разборка покрытий и оснований: из шлака	0,54	490,80	406,85	265,03	45,33	219,70	13,22	7,14
		100 м3 конструкций		83,95	49,38			26,67	3,79	2,05
		% НР	142	189,33		102,24	142			
		% СП	95	107,66	*0,85=80,75%	58,32	81			
		Итого с НР и СП		787,79		425,59				
3	68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	0,154	594,17	0,00	91,50	91,50	0,00	93,57	14,41
		1000 м2		594,17	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	104	617,94		95,16	104			
		% СП	60	356,50		54,90	60			
		Итого с НР и СП		1 588,61		241,56				
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	114,64	3,52	3,52	403,53	0,00	403,53	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	114,64	6,65	6,65	762,36	0,00	762,36	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,154	6 343,79	6 140,07	976,95	30,63	945,57	31,32	4,82
		1000 м3 грунта		198,88	1 025,22			157,88	90,09	13,87
		% НР	95	1 162,90		179,08	95			
		% СП	50	520,24	*0,85=42,5%	81,06	43			
		Итого с НР и СП		8 026,93		1 237,09				
7	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	0,513	29,05	29,05	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00
		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0,00	5,40			2,77	0,48	0,24
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	95	5,13		2,63	95			
		% СП	50	2,295	*0,85=42,5%	1,19	43			
		Итого с НР и СП		36,475		18,72				
8	01-02-119-3	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	2	62,88	0,00	125,76	125,76	0,00	9,06	18,12
		100 м2		62,88	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 2=200/100								
		% НР	80	50,30		100,61	80			
		% СП	45	24,05	*0,85=38,25%	47,79	38			
		Итого с НР и СП		137,24		274,16				
9	01-02-111-1	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	1,5	20,96	0,00	31,44	31,44	0,00	3,30	4,95
		100 пней		20,96	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,5=150/100								
		% НР	80	16,77		25,15	80			
		% СП	45	8,02	*0,85=38,25%	11,95	38			
		Итого с НР и СП		45,75		68,54				
10	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	6	40,80	40,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	6	25,04	25,04	150,24	0,00	150,24	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	2,7	4 125,637	99,3125	11 139,22	1 625,25	268,14	87,49	236,23
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			30,44	0,85	2,30
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	870,77		2 351,08	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	1 341,11	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		14 831,41				
12,1	403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	270	66,61	0,00	17 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,6	4 125,637	99,3125	6 601,02	963,11	158,90	87,49	139,99
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			18,04	0,85	1,36
		Объем: 1,6=160/100								
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	870,77		1 393,23	142			
		% СП	95	495,17	*0,85=80,75%	794,73	81			
		Итого с НР и СП		5 491,58		8 788,98				
13,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	160	20,71	0,00	3 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-9,44	550,19	0,00	- 5 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	9,44	473,1634	0,00	4 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Стоимость материалов		*0,86						
13,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,096	484,14	0,00	- 46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,096	159,7662	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	27-04-001-4	Стоимость материалов *0,33								
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	2,4	4 369,4155	4 170,55	10 486,60	439,31	10 009,32	27,82	66,76
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			820,71	25,75	61,80
		Объем: 2,4=240/100								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	745,51		1 789,23	142			
		% СП	95	423,94	*0,85=80,75%	1 020,62	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87		13 296,45				
14,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	302,4	100,57	0,00	30 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,66	1 516,405	49,325	1 000,82	0,00	32,55	0,00	0,00
		<i>1 Т</i>		0,00	8,775			5,79	0,83	0,54
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	12,46		8,22	142			
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	4,69	81			
		Итого с НР и СП		1 535,95		1 013,73				
16	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9								
		<i>т/м3</i>	1,1	44 333,0085	2 976,875	48 766,31	379,36	3 274,56	44,05	48,45
		1000 м2 покрытия		344,8735	322,2125			354,43	23,85	26,24
		Объем: 1,1=1200/1000								
		Эксплуатация машин *)1,25								
		Оплата труда машинистов *)1,25								
		Оплата труда рабочих *)1,15								
		Затраты труда рабочих *)1,15								
		Затраты труда машинистов *)1,25								
		% НР	142	947,26		1 041,98	142			
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	594,37	81			
		Итого с НР и СП		45 818,94		50 402,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-106,26	422,20	0,00	- 44 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	106,26	444,48	0,00	47 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1,1	10 230,96	7,75	11 254,06	1,77	8,53	0,21	0,23
		1000 м2 покрытия		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,1=1200/1000								
		Стоимость материалов		) *2						
		Эксплуатация машин		*1,25)*2						
		Оплата труда машинистов		*1,25)*2						
		Оплата труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда рабочих		*1,15)*2						
		Затраты труда машинистов		*1,25)*2						
		% НР	142	2,29		2,51	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	1,43	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		11 258,00				
17,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-26,62	422,20	0,00	- 11 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	26,62	444,48	0,00	11 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	пг03-21-01-081	перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	132,88	38,73 0,00	38,73 0,00	5 146,44	0,00	5 146,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	пг03-21-01-031	перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	-132,88	19,17 0,00	19,17 0,00	- 2 547,31	0,00	- 2 547,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	27-04-001-1	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i> Объем: 0,129=12,9/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	0,129	2 805,0135 117,8635	2 675,85 217,9125	361,84	15,20	345,18 28,11	18,08 17,35	2,33 2,24
20,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>м3</i>	14,19	51,17 0,00	0,00 0,00	726,10	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>100 м2 тротуара</i> Объем: 1,29=129/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	1,29	8 664,689 324,254	503,725 6,925	11 177,46	418,29	649,81 8,93	48,76 0,53	62,90 0,68
21,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>м2</i>	-129	65,35 0,00	0,00 0,00	- 8 430,15	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	129	82,33	0,00	10 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	0,12	8 346,5505	6 072,4125	1 001,58	159,90	728,69	195,39	23,45
		<i>100 м лотка</i>		1 332,528	710,6625			85,28	54,13	6,50
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33		348,16	142			
		% СП	95	1 649,88	*0,85=80,75%	198,60	81			
		Итого с НР и СП		12 897,76		1 548,34				
22,1	Прайс-лист	Лоток водоотводной с пластиковой решеткой длиной 1м (450/5,9=76,27) Базисная стоимость: 65,93 = [76,27 / 1,18] + 2% Заг.скл	0,5544	65,93	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 4. ул. Советская, д.11						179 184,37	4 996,96	20 815,91		732,56
								1 539,05		117,81
Итого по локальной смете:						638 072,29	20 756,59	75 792,79		3 038,63
								5 730,46		445,43
Итого прямые затраты								580 752		
Накладные расходы								36 563		
Сметная прибыль								20 757		
Итого								638 072,00		
Индекс на основ.з/п - 16,44								341 238,34		
Индекс на эксплуат.машин -6,21								470 673,23		
Индекс на з/п машинистов - 16,44								94 208,76		
Индекс на стоимость материалов - 5,9								2 856 796,34		
Накладные расходы - 16,44*0,85								510 936,67		
Сметная прибыль 16,44*0,8								272 992,91		
Всего по смете								4 452 637,49		
НДС 18%								801 474,75		
Всего по смете								5 254 112,24		

Составил ст.менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Паукова Н.В.

Проверил зам.начальника Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Острикова Ю.В.