

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -

- начальник Управления ЖКХ

Д.В. Конев

16 марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

16 марта 2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №69/2018-2

**Благоустройство дворовой территории в районе домов №7,9,11 по ул. Советской и №1 по пер. Школьному в городе
Ярцево Смоленской области. Устройство освещения с воздушной прокладкой**

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах январь 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость

384 337,76 рублей

Нормативная трудоемкость

123,82 чел.-ч

Сметная заработная плата

15,96 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин		
				Основной	в т.ч. Зарплаты				обслуж. машины	
				зар.платы					на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-04-014-2	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	4	27,858	22,905	111,43	19,81	91,62	0,69	2,75
		1 светильник		4,953	2,37			9,48	0,24	0,96
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	)*0,3							
		Оплата труда машинистов	)*0,3							
		Оплата труда рабочих	)*0,3							
		Затраты труда рабочих	)*0,3							
		Затраты труда машинистов	)*0,3							
		% НР	105	7,69		30,75	105			
		% СП	60	3,73	*0,85=51%	14,94	51			
		Итого с НР и СП		39,28		157,12				
2	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1	70,30	64,32	70,30	5,98	64,32	0,81	0,81
		1 ОПОРА		5,98	5,01			5,01	0,44	0,44
		% НР	105	11,54		11,54	105			
		% СП	60	5,60	*0,85=51%	5,60	51			
		Итого с НР и СП		87,44		87,44				
3	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	0,024	100 759,529	3 594,2375	2 418,23	150,53	86,26	903,76	21,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		6 272,1115	517,625			12,42	39,13	0,94	
		Объем: 0,024=2,4/100									
		Эксплуатация машин	) *1,25								
		Оплата труда машинистов	) *1,25								
		Оплата труда рабочих	) *1,15								
		Затраты труда рабочих	) *1,15								
		Затраты труда машинистов	) *1,25								
		% НР		105	7 129,22		171,10	105			
		% СП		65	3 751,33	*0,85=55,25%	89,62	55			
		Итого с НР и СП			111 640,08		2 678,95				
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных		7	230,0225	155,4125	1 610,16	220,57	1 087,89	4,37	30,59
		1 ОПОРА			31,51	11,10			77,70	0,98	6,83
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		105	44,74		313,18	105			
		% СП		60	21,73	*0,85=51%	152,12	51			
		Итого с НР и СП			296,49		2 075,46				
4,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм		0,004669	11 245,31	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм		0,021931	4 845,96	0,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		m			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные		2,333331	8,90	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)		7	1 448,81	0,00	10 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	111-0008	Зажим плашечный		0,07	1 276,65	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов		0,4	1 518,8875	747,0625	607,56	119,92	298,83	40,14	16,05
		1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах			299,805	79,10			31,64	7,00	2,80
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	105	397,85		159,14	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	77,30	51			
		Итого с НР и СП		2 109,98		844,00				
5,1	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,4	18 653,80	0,00	7 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000 м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	11	114,894	95,4375	1 263,83	208,85	1 049,81	2,63	28,97
		1 светильник		18,9865	9,875			108,63	1,00	11,00
		Эксплуатация машин		) *1,25						
		Оплата труда машинистов		) *1,25						
		Оплата труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда машинистов		) *1,25						
		% НР	105	30,30		333,35	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	161,91	51			
		Итого с НР и СП		159,92		1 759,09				
6,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,006116	9 189,35	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,2	201-1338	Кронштейн для светильников	11	456,64	0,00	5 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,3	201-0856	Хомуты стальные	0,006116	8,90	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,0055	89 303,44	0,00	491,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46)								
		Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	11	1 164,76	0,00	12 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	Коммерческое предложение	Разработка проектной документации по уличному освещению (55000/5,9=9322,03)								
		Базисная стоимость: 7900,03 = [9322,03 / 1,18]	1	7 900,03	0,00	7 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		КОМПЛ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по локальной смете:				51 757,02	725,66	2 678,73		100,86
								244,88		22,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого прямые затраты	50 236
Накладные расходы	1 019
Сметная прибыль	501
Итого	51 756,00
Индекс на основ.з/п - 16,44	11 929,85
Индекс на эксплуат.машин -6,21	16 634,91
Индекс на з/п машинистов - 16,44	4 025,83
Индекс на стоимость материалов - 5,9	276 309,27
Накладные расходы - 16,44*0,85	14 240,34
Сметная прибыль 16,44*0,8	6 595,60
Всего по смете	325 709,97
НДС 18%	58 627,79
Всего по смете	384 337,76

Составил ст.менеджер Управления ЖКХ


[должность,подпись(инициалы,фамилия)]



Паукова Н.В.

Проверил зам.начальника Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]



Острикова Ю.В.