

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области -
Начальник Управления ЖКО
О.Г. Глазков
"17" "04" 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
В.С. Макаров
2020г.

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Ярцево Смоленской области в рамках реализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25/2020-11

(наименование стройки)
(локальный сметный расчет)

Беговая дорожка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №250-19/03-ГП

Основание:

Составлена в ценах января 2000 года

Сметная стоимость 1 312 441,72 рублей
 Нормативная трудоемкость 1 207,35 чел.-ч
 Сметная заработная плата 66,17 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. Машин		
				Всего	Основной зар. платы	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	Всего	зар. платы	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	на едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 01-01-030-6

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта

0,3159 746,6625 746,6625 0,00 124,15

235,87

0,00

235,87 39,22

0,00 9,36 2,96

Объем: 0,3159=957,4*0,33/1000

Эксплуатация машин)*1,25
 Оплата труда машинистов)*1,25
 Оплата труда рабочих)*1,15
 Затраты труда рабочих)*1,15
 Затраты труда машинистов)*1,25

% НР 95 117,9425
 % СП 50 52,76375 *0,85=42,5%
 Итого с НР и СП 917,36875

37,26
 16,86
 289,99

95
 43

2 П01-01-01-039

Поручочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегон)

505,56 4,25 4,25 2 148,63

0,00 2 148,63 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ТТРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Объем: 505,56=306,4*1,65
 3 пп03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза 1 ТТРУЗА

505,56	6,65	6,65	3 361,97	0,00	3 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	----------	------	----------	------	------	------	------

4 27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле)

1,7233	2 805,0135	2 675,85	4 833,87	203,11	4 611,29	18,08	31,15	117,8635	217,9125	375,53	17,35	29,90
--------	------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------	----------	----------	--------	-------	-------

4,1 408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3

189,563	0,00	51,17	0,00	9 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	-------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

5 27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,9574	4 369,4155	4 170,55	4 183,28	175,25	3 992,88	27,82	26,63	183,0455	341,9625	327,39	25,75	24,65
--------	------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------	----------	----------	--------	-------	-------

Объем: 0,9574=(957,4*0,1)/100
 Эксплуатация машин *1,25
 Оплата труда машинистов *1,25
 Оплата труда рабочих *1,15
 Затраты труда рабочих *1,15
 Затраты труда машинистов *1,25

142	745,51136	713,75	142	423,94396	*0,85=80,75%	407,14	142	5 538,87082	5 304,17	81
-----	-----------	--------	-----	-----------	--------------	--------	-----	-------------	----------	----

5,1 408-0018 Цебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм м3

120,6324	147,02	0,00	17 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

6 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта

0,6867	1 124,585	0,00	772,25	772,25	0,00	0,00	177,10	1 124,585	0,00	0,00	121,61
--------	-----------	------	--------	--------	------	------	--------	-----------	------	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

7	01-02-061-1	Объем: 0,6867=(7,63*100*0,09)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП Засыпка пазух бортового камня 100 м3 грунта	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП	80 45	899,668 430,153763 *0,85=38,25% 2 454,406763	0,00 0,00	617,80 293,46 1 683,51	80 38	0,00 0,00	101,78 0,00	17,47 0,00
		Объем: 0,1717=(7,63*100*0,15*0,15)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП)*1,25)*1,25)*1,15)*1,15)*1,25 % НР % СП	80 45	496,662 237,466519 *0,85=38,25% 1 354,956019	0,00 0,00	85,28 40,51 232,39	80 38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

8	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) 1 Т ГРУЗА	84,975	4,25	4,25	361,14	0,00	361,14	0,00	0,00	0,00
		Объем: 84,975=(0,6867*100-0,1717*100)*1,65 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 Т ГРУЗА	84,975	6,65	6,65	565,08	0,00	565,08	0,00	0,00	0,00

9	пг03-21-01-005	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1717	4 369,4155	4 170,55	750,23	31,43	716,08	27,82	4,78
		Объем: 0,1717=(7,63*100*0,15*0,15)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП	142 95	745,51136 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082	128,00 73,01 951,24	142 81	58,71	25,75	4,42

10	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1717	4 369,4155	4 170,55	750,23	31,43	716,08	27,82	4,78
		Объем: 0,1717=(7,63*100*0,15*0,15)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП	142 95	745,51136 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082	128,00 73,01 951,24	142 81	58,71	25,75	4,42

10,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	21,6342	138,09	0,00	2 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------	---	---------	--------	------	----------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	27-02-010-2	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	МЗ	7,63	4 125,637	99,3125	31 478,61	4 592,84	757,75	87,49	667,56
		Объем: 7,63=7,63/100			601,9445	11,275			86,03	0,85	6,49
		Эксплуатация машин) *1,25								
		Оплата труда машинистов) *1,25								
		Оплата труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда машинистов) *1,25								
		% НР	142	870,77169			6 644,00	142			
		% СП	95	495,174746 *0,85=80,75%			3 789,88	81			
		Итого с НР и СП		5 491,583436			41 912,49				
11,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91)	шт.	763	20,71	0,00	15 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключен			0,00	0,00					
11,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ	-45,017	550,19	0,00	-24 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ	38,71462	550,19	0,00	21 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключен			0,00	0,00					
11,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ								
		Исключен									
11,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	-0,4578	484,14	0,00	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	0,151074	484,14	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключен			0,00	0,00					
11,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	0,5744	1 516,405	49,325	871,02	0,00	28,33	0,00	0,00
		Раствор вязжущих материалов	1 Т	0,00	0,00	8,775			5,04	0,83	0,47
		Объем: 0,5744=957,4*0,0006									
		Эксплуатация машин) *1,25								
		Оплата труда машинистов) *1,25								
		Оплата труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда машинистов) *1,25								
		% НР	142	12,4605			7,16	142			
		% СП	95	7,085813 *0,85=80,75%			4,08	81			
		Итого с НР и СП		1 535,951313			882,26				
13	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)	100 м2 покрытия	9,574	3 331,6515	72,075	31 897,23	1 258,56	690,05	17,39	166,47
					131,4565	0,70			6,70	0,06	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Объем: 9,574=957,4/100) *1,25									
Эксплуатация машин) *1,25									
Оплата труда машинистов) *1,15									
Оплата труда рабочих) *1,15									
Затраты труда рабочих) *1,25									
Затраты труда машинистов		142	187,66223					1 796,67	142	
% НР		95	106,716374	*0,85=80,75%				1 024,86	81	
% СП			3 626,030104					34 718,76		
Итого с НР и СП										

13,1	408-0122	Исключен								
		Песок природный для строительных работ	-4,787	51,17	0,00	0,00	-244,95	0,00	0,00	0,00
		средний		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		м3								

13,2	410-0054	Исключен								
		Асфальт литой для покрытий тротуаров	-68,35836	422,56	0,00	0,00	-28 885,51	0,00	0,00	0,00
		тип II (жесткий)		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		т								

13,3	410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродроминые и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	68,35836	267,85	0,00	0,00	18 309,79	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

14	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины, покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	9,574	2 167,884	42,00	0,00	20 755,32	772,47	402,11	10,67	102,17
		01		80,684	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		100 м2 покрытия									

Объем: 9,574=957,4/100) *4									
Стоимость материалов) *1,25) *4									
Эксплуатация машин) *1,25) *4									
Оплата труда машинистов) *1,15) *4									
Оплата труда рабочих) *1,15) *4									
Затраты труда рабочих) *1,15) *4									
Затраты труда машинистов) *1,25) *4									
% НР		142	114,57128					1 096,91	142	
% СП		95	65,15233	*0,85=80,75%				625,70	81	
Итого с НР и СП			2 347,60761					22 477,93		

14,1	410-0054	Исключен								
		Асфальт литой для покрытий тротуаров	-46,33816	422,56	0,00	0,00	-19 580,65	0,00	0,00	0,00
		тип II (жесткий)		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14,2	410-0009									

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д

Итого	46,33816	267,85	0,00	0,00	12 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Индекс на 4 квартал 2019 -7,51										
НДС 20%										
Всего по смете										

Составил старший менеджер Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Н.В. Павлова

Проверил Заместитель начальника Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Д.В. Конев

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Организационно-методическое управление
О.О.Т.Д.С.О.О.В.А.Н.О.
И.В. Кудряшова