

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области -
 начальник Управления ЖКХ
 О.Г. Глазков
 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
 В.С. Макаров
 2020г.



Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Ярцево Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Территория в районе МБОУ "СОШ" №№8,9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25/2020-12
 (наименование строки)
 (локальный сметный расчет)

Дорожка для прыжков в длину
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №250-19/03-ГП
 Составлена в ценах января 2000 года

Сметная стоимость 136 395,90 рублей
 Нормативная трудоемкость 133,19 чел.-ч
 Сметная заработная плата 7,28 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин		
				Всего	Основной зар. платы	Экспл. Машин	В т.ч. Зарплаты	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	на ед.ин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	01-01-030-6	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0332	746,6625	746,6625	24,79	0,00	24,79	0,00	0,31
Объем: 0.0332=100,7*0,33/1000					0,00	124,15					
Эксплуатация машин									*1,25		
Оплата труда машинистов									*1,25		
Оплата труда рабочих									*1,15		
Затраты труда рабочих									*1,15		
Затраты труда машинистов									*1,25		
% НР				95	117,9425	3,91		95			
% СП				50	52,76375	1,77		43			
Итого с НР и СП				95	917,36875	30,47					
Итого с НР и СП				53,13	4,25	4,25	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00
Перевозка: грунта растительного слоя (земля, перегной)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ТТ ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

3 пг03-21-01-005 Объем: 53,13=32,2*1,65
 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза

3	4	5	6	7	8	9	10	11
53,13	6,65	6,65	353,31	0,00	353,31	0,00	0,00	0,00
1 ТТ ГРУЗА	0,00	0,00						

4 27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

4	5	6	7	8	9	10	11
0,1813	2 805,0135	2 675,85	508,55	21,37	485,13	18,08	3,28
100 м3 материала основания (в плотном теле)	117,8635	217,9125			39,51	17,35	3,15

Объем: 0,1813=((100,7)*0,18)/100

4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1
142	95	476,80192	271,13912	*0,85=80,75%	3 552,95454	86,45	49,31
142	81		644,31			142	81

5 27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

5	6	7	8	9	10	11
19,943	51,17	0,00	1 020,48	0,00	0,00	0,00
100 м3 материала основания (в плотном теле)	4 369,4155	4 170,55	439,99	18,43	419,97	27,82
183,0455	341,9625				34,44	25,75
2,80						

Объем: 0,1007=((100,7*0,1)/100

5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	
142	95	745,51136	423,94396	*0,85=80,75%	5 538,87082	75,08	42,82
142	81		557,89			142	81

7 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2

7	8	9	10	11
0,0774	1 124,585	0,00	87,04	87,04
100 м3 грунта	1 124,585	0,00		
177,10				13,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	01-02-061-1	Объем: 0,0774=(0,86*100*0,09)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП Засыпка пазух бортового камня 100 м3 грунта	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП	80 45	899,668 430,153763 *0,85=38,25% 2 454,406763	0,00	69,63 33,08 189,75 12,04	80 38	0,00 0,00	101,78 0,00	1,97 0,00
9	п01-01-01-039	Объем: 9,57=(0,0774*100-0,0194*100)*1,65 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 Т ГРУЗА	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	80 45	496,662 237,466519 *0,85=38,25% 1 354,956019	0,00	9,63 4,58 26,25	80 38	0,00 0,00	40,67 0,00	0,00 0,00
10	п03-21-01-005	Объем: 0,0194=(0,86*100*0,15*0,15)/100 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (е плотном теле)	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	142 95	745,51136 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082	0,00	14,46 8,25 107,48	142 81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	27-04-001-4	Объем: 0,0194=(0,86*100*0,15*0,15)/100 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (е плотном теле)	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25 % НР % СП Итого с НР и СП	142 95	745,51136 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082	0,00	14,46 8,25 107,48	142 81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм		2,4444	138,09	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	МЗ	0,86	4 125,637	99,3125	3 548,05	517,67	85,41	87,49	75,24
		Объем: 0,86=86/100			601,9445	11,275			9,70	0,85	0,73
		Эксплуатация машин) *1,25								
		Оплата труда машинистов) *1,25								
		Оплата труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда машинистов) *1,25								
		% НР	142	870,77169		748,87	142				
		% СП	95	495,174746	*0,85=80,75%	427,17	81				
		Итого с НР и СП		5 491,583436		4 724,09					
12,1	403-8023	Камни бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	20,71	0,00	1 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	401-0006	Исключен									
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ	-5,074	550,19	0,00	-2 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ	4,36364	550,19	0,00	2 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключен									
12,4	402-0004	Исключен									
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	-0,0516	484,14	0,00	-24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	0,017028	484,14	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	27-06-026-1	Розлив вакуумных материалов	1 Т	0,0604	1 516,405	49,325	91,59	0,00	2,98	0,00	0,00
		Объем: 0,0604=100,7*0,0006			0,00	8,775			0,53	0,83	0,05
		Эксплуатация машин) *1,25								
		Оплата труда машинистов) *1,25								
		Оплата труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда машинистов) *1,25								
		% НР	142	12,4605		0,75	142				
		% СП	95	7,085813	*0,85=80,75%	0,43	81				
		Итого с НР и СП		1 535,951313		92,77					
14	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)		1,007	3 331,6515	72,075	3 354,98	132,38	72,58	17,39	17,51
		100 м2 покрытия			131,4565	0,70			0,70	0,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 1.007=(100,7)/100								
		Эксплуатация машин) *1,25							
		Оплата труда машинистов) *1,25							
		Оплата труда рабочих) *1,15							
		Заплаты труда рабочих) *1,15							
		Заплаты труда машинистов) *1,25							
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП	142	187,66223		188,97		142		
		Итого с НР и СП	95	106,716374	*0,85=80,75%	107,79		81		
		Итого с НР и СП		3 626,030104		3 651,74				
14,1	408-0122	Исключен								
		Песок природный для строительных работ								
		средний	МЗ	-0,5035	51,17	0,00	-25,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
14,2	410-0054	Исключен								
		Асфальт литой для покрытий тротуаров								
		тип II (жесткий)	т	-7,18998	422,56	0,00	-3 038,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
14,3	410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	7,18998	267,85	0,00	1 925,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
15	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	01	1,007	2 167,884	42,00	2 183,06	81,25	42,29	10,67
		Объем: 1.007=(1.007*(100)/100	100 м2 покрытия		80,684	0,00			0,00	0,00
		Стоимость материалов) *4							
		Эксплуатация машин) *1,25)*4							
		Оплата труда машинистов) *1,25)*4							
		Оплата труда рабочих) *1,15)*4							
		Заплаты труда рабочих) *1,15)*4							
		Заплаты труда машинистов) *1,25)*4							
		% НР		142	114,57128		115,38	142		
		% СП		95	65,15233	*0,85=80,75%	65,81	81		
		Итого с НР и СП		2 347,60761		2 364,25				
15,1	410-0054	Исключен								
		Асфальт литой для покрытий тротуаров								
		тип II (жесткий)	т	-4,87388	422,56	0,00	-2 059,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15,2	410-0009									

Асфальтобетонные смеси дорожные, заводомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д

4,87388	267,85	0,00	1 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
т									

Итого 15 134,92 873,73 1 897,48 95,63 125,80 7,39

Итого прямые затраты 13 080,78
 Накладные расходы 1 313,13
 Сметная прибыль 741,01
 Итого 15 134,92
 Индекс на 4 квартал 2019 -7,51 113 663,25
 НДС 20% 22 732,65
 Всего по смете 136 395,90

Составил старший менеджер Управления ЖКХ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Н.В. Паукова

Проверил Заместитель начальника Управления ЖКХ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Д.В. Конев

