

СОГЛАСОВАНО


Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области -
 начальник Управления ЖКУ

" 17 " _____ 2020г. О.Г. Глазков

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

" 17 " _____ 2020г. В.С. Макаров



Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Ярцево Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Территория в районе МБОУ "СОШ" №№8,9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25/2020-4

(локальный сметный расчет)

Тротуары

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №250-19/03-ГП
 Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата

411 524,20 рублей
 374,06 чел.-ч
 20,51 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. работ		
				Всего	Основной зар. платы	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	Всего зар. платы	Экспл. Машин в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01-030-6	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	3	746,6625	0,00	68,21	0,00	68,21	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	1000 м3 грунта	0,00						
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП		117,9425	52,76375	10,77	95	11,34	9,36	0,86
				917,36875	*0,85=42,5%	4,88	43			
						83,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)								
3	пг03-21-01-005	Объем: 150,7275=78,6*1,65 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	150,7275	4,25	4,25	640,59	0,00	640,59	0,00	0,00
4	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле)	150,7275	6,65	6,65	1 002,34	0,00	1 002,34	0,00	0,00
5	27-04-001-4	Объем: 0,395=((395)*0,1)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	0,395	2 805,0135	2 675,85	1 107,98	46,56	1 056,96	18,08	7,14
4,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	142	476,80192		188,35	142			
		Итого с НР и СП	95	271,13912	*0,85=80,75%	107,44	81			
		Затраты труда рабочих		3 552,95454		1 403,77				
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								
5,1	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	44,793	147,02	0,00	6 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,3555=(395*0,09)/100	0,3555	4 369,4155	4 170,55	1 553,32	65,07	1 482,63	27,82	9,89
		Эксплуатация машин		183,0455	341,9625			121,57	25,75	9,15
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП	142	745,51136	265,03	142				
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	95	423,94396	*0,85=80,75%	151,18	81			
		Затраты труда рабочих		5 538,87082		1 969,53				
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								

01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов: 2

Объем: 0,2088=(2,32*100*0,09)/100 100 м3 грунта
Эксплуатация машин 0,2088 1 124,585 0,00 234,81 234,81 0,00 177,10 36,98

Оплата труда машинистов *1,25 1 124,585

Оплата труда рабочих *1,15 1,15

Затраты труда рабочих *1,15 1,15

Затраты труда машинистов *1,25 1,25

% СП 80 899,668 187,85 80

Итого с НР и СП 45 430,153763 *0,85=38,25% 89,23 38

Засыпка пазах бортового камня 0,0522 620,8275 0,00 32,41 32,41 0,00 101,78 5,31

Объем: 0,0522=(2,32*100*0,15*0,15)/100 100 м3 грунта

Эксплуатация машин *1,25 620,8275

Оплата труда машинистов *1,25 620,8275

Оплата труда рабочих *1,15 620,8275

Затраты труда рабочих *1,15 620,8275

Затраты труда машинистов *1,25 620,8275

% СП 80 496,662 25,93 80

Итого с НР и СП 45 237,466519 *0,85=38,25% 12,32 38

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перетной) 1 354,956019 70,66

Объем: 25,839=(0,2088*100-0,0522*100)*1,65 25,839 4,25 4,25 109,82 109,82 0,00 109,82 0,00 0,00

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 5 км I класс груза 1 Т ГРУЗА 4,25 4,25 109,82 109,82 0,00 109,82 0,00 0,00

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из
щебня 1 Т ГРУЗА 25,839 6,65 6,65 171,83 171,83 0,00 171,83 0,00 0,00

100 м3 материала основания (в плотном
теле) 0,0522 4 369,4155 4 170,55 228,08 9,55 217,70 27,82 1,45

Объем: 0,0522=(2,32*100*0,15*0,15)/100 183,0455 341,9625 17,85 25,75 1,34

Эксплуатация машин *1,25 183,0455

Оплата труда машинистов *1,25 183,0455

Оплата труда рабочих *1,15 183,0455

Затраты труда рабочих *1,15 183,0455

Затраты труда машинистов *1,25 183,0455

% СП 142 745,51136 38,91 142

Итого с НР и СП 95 423,94396 *0,85=80,75% 22,19 81

11,1	408-0017	Итого с НР и СП									
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм											
11,1	408-0017	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11,1	408-0017	5 538,87082			289,18						
12	27-02-010-2	6,5772	138,09	0,00	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий											
100 м бортового камня											
12,2	401-0006	2,32	4 125,637	99,3125	9 571,48	1 396,51	230,41	87,49	202,98	1,97	
Объем: 2,32=143/100											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов											
Оплата труда рабочих											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
% НР											
% СП											
Итого с НР и СП											
12,1	403-8023	142	870,77169		2 020,19	142					
Камни бортовые БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)											
12,2	401-0006	95	495,174746	*0,85=80,75%	1 152,36	81					
Исключен											
Бетон тяжелый, класс В15 (М200)											
12,3	401-0006	232	20,71	0,00	4 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бетон тяжелый, класс В15 (М200)											
12,4	402-0004		-13,688	550,19	-7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исключен											
Раствор готовый кладочный цементный марки 100											
12,5	402-0004		-0,1392	484,14	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раствор готовый кладочный цементный марки 100											
13	27-06-026-1	0,045936	484,14	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разлив вяжущих материалов											
Объем: 0,1473=245,5*0,0006											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов											
Оплата труда рабочих											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
% НР											
% СП											
Итого с НР и СП											
142		12,4605			1,83	142					
95		7,085813	*0,85=80,75%		1,04	81					
		1 535,951313			226,24						

14	27-07-001-1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	-------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)

14,1	408-0122	Итого с НР и СП	142	187,66223	72,075	13 160,02	519,25	284,70	17,39	68,68
		Исключен	95	106,716374	*0,85=80,75%	422,84	142	81	0,06	0,25
		Песок природный для строительных работ средний		3 626,030104		14 324,13				

14,2	410-0054	Исключен		-1,975	0,00	-101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		51,17	0,00					

14,3	410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д		-28,203	0,00	-11 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого с НР и СП		422,56	0,00					

15	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01		28,203	0,00	7 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 3,95=3,95*1000/100		267,85	0,00					
		Стоимость материалов		0,00	0,00					
		Эксплуатация машин		40,342	0,00					
		Оплата труда машинистов		1 083,942	21,00	4 281,57	159,35	82,95	5,34	21,08
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								

142	57,28564	226,28	142
95	32,576165	129,07	81
	1 173,803805	4 636,92	
	*0,85=80,75%		

Исключен
Асфальт литой для покрытия тротуаров
тип II (жесткий)

15.2 410-0009

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д

Итого	т	9,559	267,85	0,00	0,00	2 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого Индекс на 4 квартал 2019 - 7,51 НДС 20% Всего по смете											
						45 663,86	2 463,51	5 355,41	267,06	353,51	20,55

39 864,90
3 706,41
2 092,55
45 663,86
342 936,83
68 587,37
411 524,20

Составил

С. Селевнев *И.р. Зилт*

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г.Р. Давыдова

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

