

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области -

начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков

" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

" 19 " 03 2020г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/2020-1

(локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по пр. Metallургов и №1 по ул. Старозавопье в г. Ремонт дворового проезда

Основание: дизайн-проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

4 614 763,31 рублей

Нормативная трудоемкость

2 469,86 чел.-ч

Сметная заработная плата

141,64 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. пр. Metallургов. дом №2

Раздел: 1. Дворовые проезды

1	01-02-119-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	0,205	24,656	0,00	5,05	5,05	0,00	3,55	0,73
		100 м2		24,656	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,205=20,5/100								
		Эксплуатация машин)*1,25					
		Оплата труда машинистов)*1,25					
		Оплата труда рабочих)*1,15					
		Затраты труда рабочих)*1,15					
		Затраты труда машинистов)*1,25					
		% НР	80	19,7248		4,04	80			
		% СП	45	9,43092	*0,85=38,25%	1,92	38			
		Итого с НР и СП		53,81172		11,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,0123	773,55	773,55	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00
		<i>1000 м3 грунта</i>		0,00	143,96			1,77	15,81	0,19
		Объем: 0,0123=12,3/1000								
		Эксплуатация машин)*1,25								
		Оплата труда машинистов)*1,25								
		Оплата труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда машинистов)*1,25								
		% НР	95	136,762		1,68	95			
		% СП	50	61,183	*0,85=42,5%	0,76	43			
		Итого с НР и СП		971,495		11,95				
3	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	20,295	5,3125	5,3125	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 20,295=0,0123*1000*1,65								
4	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	20,295	14,48	14,48	293,87	0,00	293,87	0,00	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	2,68	1 367,32	887,45	3 664,42	1 286,05	2 378,37	68,26	182,94
		<i>100 м</i>		479,87	92,87			248,89	9,40	25,19
		Объем: 2,68=268/100								
		% НР	104	595,6496		1 596,34	104			
		% СП	60	343,644		920,96	60			
		Итого с НР и СП		2 306,6136		6 181,72				
6	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	0,3	115,82	0,00	34,75	34,75	0,00	18,68	5,60
		<i>100 м2 основания</i>		115,82	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,3=30/100								
		% НР	104	120,4528		36,14	104			
		% СП	60	69,492		20,85	60			
		Итого с НР и СП		305,7648		91,74				
7	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	8,265	1 067,19	1 035,74	8 820,33	200,18	8 560,39	3,49	28,84
		<i>100 м2</i>		24,22	46,45			383,91	3,64	30,08
		Объем: 8,265=826,5/100								
		% НР	142	100,3514		829,41	142			
		% СП	95	57,066025	*0,85=80,75%	473,11	81			
		Итого с НР и СП		1 224,607425		10 122,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	13,6	3,52	3,52	47,87	0,00	47,87	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	104,515	25,04	25,04	2 617,06	0,00	2 617,06	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень) <i>100 м3 грунта</i>	0,2925	1 124,585	0,00	328,94	328,94	0,00	177,10	51,80
				1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,2925=(3,25*100*0,09)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	899,668		263,15	80			
		% СП	45	430,153763	*0,85=38,25%	125,00	38			
		Итого с НР и СП		2 454,406763		717,09				
11	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>	0,04875	4 369,4155	4 170,55	213,00	8,92	203,31	27,82	1,36
				183,0455	341,9625			16,67	25,75	1,26
		Объем: 0,04875=(3,25*100*0,1*0,15)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51136		36,34	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	20,73	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		270,07				
11,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм <i>м3</i>	6,1425	138,09	0,00	848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>100 м бортового камня</i> Объем: 3,25=325/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	3,25	4 125,637 601,9445	99,3125 11,275	13 408,33	1 956,32	322,77 36,64	87,49 0,85	284,35 2,76
			142	870,77169		2 830,00	142			
			95	495,174746	*0,85=80,75%	1 614,30	81			
				5 491,583436		17 852,63				
12,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>шт.</i>	325	58,45 0,00	0,00 0,00	18 996,25	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух бортовых камней) <i>100 м3 грунта</i> Объем: 0,04875=(3,25*100*0,1*0,15)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	0,04875	620,8275 620,8275	0,00 0,00	30,27	30,27	0,00 0,00	101,78 0,00	4,96 0,00
			80	496,662		24,22	80			
			45	237,466519	*0,85=38,25%	11,50	38			
				1 354,956019		65,99				
14	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) <i>1 Т ГРУЗА</i>	36,5625	4,25 0,00	4,25 0,00	155,39	0,00	155,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Объем: 36,5625=(0,2925*100-0,04875*100)*1,5								
15	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	36,5625	14,48 0,00	14,48 0,00	529,43	0,00	529,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (место расширения) <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i> Объем: 0,0205=2,05/100 Эксплуатация машин	0,0205	2 805,0135 117,8635	2 675,85 217,9125	57,50	2,42	54,85 4,47	18,08 17,35	0,37 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	476,80192		9,78		142	
		% СП		95	271,13912	*0,85=80,75%	5,58		81	
		Итого с НР и СП			3 552,95454		72,86			
16,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний		2,255	51,17	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00
		м3			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		1	4 369,4155	4 170,55	4 369,42	183,05	4 170,55	27,82
		100 м3 материала основания (в плотном теле)			183,0455	341,9625		341,96	25,75	25,75
		Объем: 1=100/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	745,51136		745,51		142	
		% СП		95	423,94396	*0,85=80,75%	425,26		81	
		Итого с НР и СП			5 538,87082		5 540,19			
17,1	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм		126	147,02	0,00	18 524,52	0,00	0,00	0,00
		м3			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов		0,87	1 516,405	49,325	1 319,27	0,00	42,91	0,00
		1 Т			0,00	8,775		7,63	0,83	0,72
		Объем: 0,87=1,45*1000*0,0006								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	12,4605		10,83		142	
		% СП		95	7,085813	*0,85=80,75%	6,18		81	
		Итого с НР и СП			1 535,951313		1 336,28			
19	27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона		0,638	48 622,015	3 314,3375	31 020,85	126,82	2 114,55	25,04
		100 т смеси			198,7775	364,425		232,50	26,88	17,15
		Объем: 0,638=(1,45*1000*0,02*2,2)/100								
		Эксплуатация машин)*1,25							
		Оплата труда машинистов)*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Оплата труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда рабочих) *1,15								
		Затраты труда машинистов) *1,25								
		% НР		142	799,74755		510,23		142		
		% СП		95	454,786019	*0,85=80,75%	291,05		81		
		Итого с НР и СП			49 876,5486		31 822,13				
19,1	410-0034	Исключен									
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх		-64,438	445,46	0,00	- 28 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
19,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В		64,438	444,48	0,00	28 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов		0,435	1 516,405	49,325	659,64	0,00	21,46	0,00	0,00
		Объем: 0,435=1,45*1000*0,0003			0,00	8,775			3,82	0,83	0,36
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	12,4605		5,42		142		
		% СП		95	7,085813	*0,85=80,75%	3,09		81		
		Итого с НР и СП			1 535,951313		668,15				
21	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		1,45	44 333,0085	2 976,875	64 282,87	500,07	4 316,47	44,05	63,87
					344,8735	322,2125			467,21	23,85	34,58
		Объем: 1,45=1450/1000									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	947,26212		1 373,54		142		
		% СП		95	538,671945	*0,85=80,75%	783,50		81		
		Итого с НР и СП			45 818,9426		66 439,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

21,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-140,07	422,20	0,00	- 59 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	140,07	444,48	0,00	62 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1,45	10 230,96	7,75	14 834,89	2,33	11,24	0,21	0,30
		<i>1000 м2 покрытия</i>		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,45=(1,45*1000)/1000								
		Стоимость материалов) ²					
		Эксплуатация машин			*1,25) ²					
		Оплата труда машинистов			*1,25) ²					
		Оплата труда рабочих			*1,15) ²					
		Затраты труда рабочих			*1,15) ²					
		Затраты труда машинистов			*1,25) ²					
		% НР	142	2,2862		3,31	142			
		% СП	95	1,300075	*0,85=80,75%	1,89	81			
		Итого с НР и СП		10 234,5463		14 840,09				
22,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-35,09	422,20	0,00	- 14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	35,09	444,48	0,00	15 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (парапет) <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,24	2 714,5645	1,5125	651,49	396,08	0,36	232,12	55,71
		Объем: 0,24=24/100		1 650,342	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	79	1 303,77018		312,90	79			
		% СП	50	825,171		198,04	50			
		Итого с НР и СП		4 843,50568		1 162,43				
23,1	509-9900	Строительный мусор	1,1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>1 Т ГРУЗА</i>	1,1616	40,80	40,80	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	1,1616	25,04	25,04	29,09	0,00	29,09	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 1. Дворовые проезды						203 358,80	5 061,25	26 034,66		724,62
								1 745,47		138,40

Раздел: 2. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

26	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель <i>100 м2 основания</i>	0,35	115,82	0,00	40,54	40,54	0,00	18,68	6,54
		Объем: 0,35=35/100		115,82	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	104	120,4528		42,16	104			
		% СП	60	69,492		24,32	60			
		Итого с НР и СП		305,7648		107,02				
27	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	4,2	3,52	3,52	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ТГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
28	пг03-21-01-045	Объем: 4,2=0,35*100*0,05*2,4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	4,2	25,04	25,04	105,17	0,00	105,17	0,00	0,00
		1 ТГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	0,18225	1 124,585	0,00	204,96	204,96	0,00	177,10	32,28
		100 м3 грунта		1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,18225=(202,5*0,09)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	899,668		163,97	80			
		% СП	45	430,153763	*0,85=38,25%	77,88	38			
		Итого с НР и СП		2 454,406763		446,81				
30	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	0,03045	4 369,4155	4 170,55	133,04	5,57	126,99	27,82	0,85
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			10,41	25,75	0,78
		Объем: 0,03045=(2,03*100*0,1*0,15)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51136		22,69	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	12,94	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		168,67				
30,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	3,8367	138,09	0,00	529,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	2,03	4 125,637	99,3125	8 375,04	1 221,95	201,60	87,49	177,61
		100 м бортового камня		601,9445	11,275			22,89	0,85	1,73
		Объем: 2,03=203/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	870,77169		1 767,67	142		
		% СП		95	495,174746	*0,85=80,75%	1 008,32	81		
		Итого с НР и СП			5 491,583436		11 151,03			
31,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)		203	20,71	0,00	4 204,13	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		-11,977	550,19	0,00	- 6 589,63	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		10,30022	550,19	0,00	5 667,08	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100		-0,1218	484,14	0,00	- 58,97	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		0,040194	484,14	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух бортовых камней)		0,03045	620,8275	0,00	18,90	18,90	0,00	101,78
		<i>100 м3 грунта</i>			620,8275	0,00			0,00	0,00
		Объем: $0,03045=(2,03*100*0,1*0,15)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		80	496,662		15,12	80		
		% СП		45	237,466519	*0,85=38,25%	7,18	38		
		Итого с НР и СП			1 354,956019		41,20			
33	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)		22,77	4,25	4,25	96,77	0,00	96,77	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Объем: $22,77=(0,18225*100-0,03045*100)*1,5$								
34	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза		22,77	14,48	14,48	329,71	0,00	329,71	0,00
		<i>1 Т ГРУЗА</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		0,245	4 369,4155	4 170,55	1 070,51	44,85	1 021,78	27,82
										6,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			83,78	25,75	6,31
		Объем: $0,245=(2,45*100*0,1)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	745,51136		182,65	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	104,19	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		1 357,35				
35,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	30,87	100,57	0,00	3 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
36	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,245	2 805,0135	2 675,85	687,23	28,88	655,58	18,08	4,43
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,8635	217,9125			53,39	17,35	4,25
		Объем: $0,245=(2,45*100*0,1)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,80192		116,82	142			
		% СП	95	271,13912	*0,85=80,75%	66,64	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95454		870,69				
36,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	26,95	51,17	0,00	1 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
37	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	0,245	857,67	628,5125	210,13	55,97	153,99	35,36	8,66
		1000 м2 поверхности		228,4475	74,9125			18,35	5,51	1,35
		Объем: $0,245=(2,45*100)/1000$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	430,7712		105,53	142			
		% СП	95	244,9632	*0,85=80,75%	60,20	81			
		Итого с НР и СП		1 533,4044		375,86				
37,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	245	2,68	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком <i>100 м2 тротуара</i>	2,45	8 664,689	503,725	21 228,49	794,42	1 234,13	48,76	119,46
		Объем: 2,45=245/100		324,254	6,925			16,97	0,53	1,29
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27418		1 152,17	142			
		% СП	95	267,427043	*0,85=80,75%	657,23	81			
		Итого с НР и СП		9 402,390223		23 037,89				
38,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>м2</i>	-245	65,35	0,00	- 16 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
38,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая <i>м2</i>	245	82,33	0,00	20 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
39	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи <i>100 м лотка</i>	0,0975	8 346,5505	6 072,4125	813,79	129,92	592,06	195,39	19,05
		Объем: 0,0975=9,75/100		1 332,528	710,6625			69,29	54,13	5,28
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33051		282,88	142			
		% СП	95	1 649,876329	*0,85=80,75%	161,36	81			
		Итого с НР и СП		12 897,7573		1 258,03				
39,1	Прайс-лист	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125 , серый <i>Базисная стоимость: 87,04 = [769 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп</i> <i>шт</i>	10	87,04	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 2. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки				53 303,59	2 545,96	4 532,56		378,79
								275,08		20,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел: 2. ул. Старозавопье, дом №1
Раздел: 1. Дворовые проезды

40	01-02-119-1	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при редкой поросли <i>100 м2</i>	0,205	24,656	0,00	5,05	5,05	0,00	3,55	0,73
				24,656	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,205=20,5/100								
		Эксплуатация машин) *1,25						
		Оплата труда машинистов) *1,25						
		Оплата труда рабочих) *1,15						
		Затраты труда рабочих) *1,15						
		Затраты труда машинистов) *1,25						
		% НР	80	19,7248		4,04	80			
		% СП	45	9,43092	*0,85=38,25%	1,92	38			
		Итого с НР и СП		53,81172		11,01				
41	01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>1000 м3 грунта</i>	0,0123	966,9375	966,9375	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00
				0,00	179,95			2,21	15,81	0,19
		Объем: 0,0123=12,3/1000								
		Эксплуатация машин) *1,25						
		Оплата труда машинистов) *1,25						
		Оплата труда рабочих) *1,15						
		Затраты труда рабочих) *1,15						
		Затраты труда машинистов) *1,25						
		% НР	95	170,9525		2,10	95			
		% СП	50	76,47875	*0,85=42,5%	0,95	43			
		Итого с НР и СП		1 214,36875		14,94				
42	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) <i>1 Т ГРУЗА</i>	20,295	4,25	4,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 20,295=0,0123*1000*1,65								
43	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	20,295	14,48	14,48	293,87	0,00	293,87	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании <i>100 м</i>	2,68	1 367,32	887,45	3 664,42	1 286,05	2 378,37	68,26	182,94
				479,87	92,87			248,89	9,40	25,19
		Объем: 2,68=268/100								
		% НР	104	595,6496		1 596,34	104			
		% СП	60	343,644		920,96	60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		2 306,6136		6 181,72				
45	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель <i>100 м2 основания</i>	0,3	115,82	0,00	34,75	34,75	0,00	18,68	5,60
				115,82	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,3=30/100								
		% НР	104	120,4528		36,14	104			
		% СП	60	69,492		20,85	60			
		Итого с НР и СП		305,7648		91,74				
46	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см <i>100 м2</i>	8,265	1 067,19	1 035,74	8 820,33	200,18	8 560,39	3,49	28,84
				24,22	46,45			383,91	3,64	30,08
		Объем: 8,265=826,5/100								
		% НР	142	100,3514		829,41	142			
		% СП	95	57,066025 *0,85=80,75%		473,11	81			
		Итого с НР и СП		1 224,607425		10 122,85				
47	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	13,6	3,52	3,52	47,87	0,00	47,87	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 13,6=2,68*100*0,04+0,3*100*0,04*2,4								
48	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	104,515	25,04	25,04	2 617,06	0,00	2 617,06	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 104,515=13,6+8,265*100*0,05*2,2								
49	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень) <i>100 м3 грунта</i>	0,2925	1 124,585	0,00	328,94	328,94	0,00	177,10	51,80
				1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,2925=(3,25*100*0,09)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	899,668		263,15	80			
		% СП	45	430,153763 *0,85=38,25%		125,00	38			
		Итого с НР и СП		2 454,406763		717,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04875	4 369,4155	4 170,55	213,00	8,92	203,31	27,82	1,36
		Объем: $0,04875=(3,25*100*0,1*0,15)/100$		183,0455	341,9625			16,67	25,75	1,26
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	745,51136		36,34	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	20,73	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		270,07				
50,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	6,1425	138,09	0,00	848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
51	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	3,25	4 125,637	99,3125	13 408,33	1 956,32	322,77	87,49	284,35
		Объем: $3,25=325/100$		601,9445	11,275			36,64	0,85	2,76
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	870,77169		2 830,00	142			
		% СП	95	495,174746	*0,85=80,75%	1 614,30	81			
		Итого с НР и СП		5 491,583436		17 852,63				
51,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	325	58,45	0,00	18 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух бортовых камней) 100 м3 грунта	0,04875	620,8275	0,00	30,27	30,27	0,00	101,78	4,96
		Объем: $0,04875=(3,25*100*0,1*0,15)/100$		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	80	496,662		24,22	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	11,50	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		65,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) <i>1 Т ГРУЗА</i>	36,5625	4,25 0,00	4,25 0,00	155,39	0,00	155,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	пг03-21-01-018	Объем: $36,5625=(0,2925*100-0,04875*100)*1,5$ Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	36,5625	14,48 0,00	14,48 0,00	529,43	0,00	529,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (место расширения) <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>	0,0205	2 805,0135 117,8635	2 675,85 217,9125	57,50	2,42	54,85 4,47	18,08 17,35	0,37 0,36
		Объем: $0,0205=2,05/100$ Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	476,80192		9,78	142			
		% СП	95	271,13912	*0,85=80,75%	5,58	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95454		72,86				
55,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>м3</i>	2,255	51,17 0,00	0,00 0,00	115,39	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
56	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>	1	4 369,4155 183,0455	4 170,55 341,9625	4 369,42	183,05	4 170,55 341,96	27,82 25,75	27,82 25,75
		Объем: $1=100/100$ Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	745,51136		745,51	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	425,26	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		5 540,19				
56,1	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм <i>м3</i>	126	147,02 0,00	0,00 0,00	18 524,52	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
57	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 T	0,87	1 516,405	49,325	1 319,27	0,00	42,91	0,00	0,00
					0,00	8,775			7,63	0,83	0,72
		Объем: 0,87=1,45*1000*0,0006									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	12,4605		10,83	142			
		% СП		95	7,085813	*0,85=80,75%	6,18	81			
		Итого с НР и СП			1 535,951313		1 336,28				
58	27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 m смеси	0,638	48 622,015	3 314,3375	31 020,85	126,82	2 114,55	25,04	15,97
					198,7775	364,425			232,50	26,88	17,15
		Объем: 0,638=(1,45*1000*0,02*2,2)/100									
		Эксплуатация машин)*1,25								
		Оплата труда машинистов)*1,25								
		Оплата труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда рабочих)*1,15								
		Затраты труда машинистов)*1,25								
		% НР		142	799,74755		510,23	142			
		% СП		95	454,786019	*0,85=80,75%	291,05	81			
		Итого с НР и СП			49 876,5486		31 822,13				
58,1	410-0034	Исключен Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	m	-64,438	445,46	0,00	- 28 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
58,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	m	64,438	444,48	0,00	28 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
59	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 T	0,435	1 516,405	49,325	659,64	0,00	21,46	0,00	0,00
					0,00	8,775			3,82	0,83	0,36
		Объем: 0,435=1,45*1000*0,0003									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	12,4605		5,42	142			
		% СП		95	7,085813	*0,85=80,75%	3,09	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		1 535,951313		668,15				
60	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>1000 м2 покрытия</i>								
		Объем: 1,45=1450/1000								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	947,26212		1 373,54	142			
		% СП	95	538,671945	*0,85=80,75%	783,50	81			
		Итого с НР и СП		45 818,9426		66 439,91				
60,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>m</i>								
			-140,07	422,20	0,00	- 59 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
60,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В <i>m</i>								
			140,07	444,48	0,00	62 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
61	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>1000 м2 покрытия</i>								
		Объем: 1,45=(1,45*1000)/1000								
		Стоимость материалов)*2							
		Эксплуатация машин	*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2							
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР	142	2,2862		3,31	142			
		% СП	95	1,300075	*0,85=80,75%	1,89	81			
		Итого с НР и СП		10 234,5463		14 840,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

61,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-35,09	422,20	0,00	- 14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
61,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	35,09	444,48	0,00	15 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 1. Дворовые проезды						202 101,31	4 665,17	25 938,63		668,91
								1 745,91		138,40

Раздел: 2. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

62	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель <i>100 м2 основания</i>	0,35	115,82	0,00	40,54	40,54	0,00	18,68	6,54
		Объем: $0,35=35/100$		115,82	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	104	120,4528		42,16	104			
		% СП	60	69,492		24,32	60			
		Итого с НР и СП		305,7648		107,02				
63	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>1 Т ГРУЗА</i>	4,2	3,52	3,52	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00
		Объем: $4,2=0,35*100*0,05*2,4$		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
64	пг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	4,2	25,04	25,04	105,17	0,00	105,17	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
65	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	0,18225	1 124,585	0,00	204,96	204,96	0,00	177,10	32,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		100 м3 грунта		1 124,585		0,00		0,00	0,00	0,00	
		Объем: 0,18225=(202,5*0,09)/100									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		80	899,668		163,97		80		
		% СП		45	430,153763	*0,85=38,25%	77,88		38		
		Итого с НР и СП			2 454,406763		446,81				
66	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,030375	4 369,4155	4 170,55		132,72	5,56	126,68	27,82	0,84
		Объем: 0,030375=(202,5*0,1*0,15)/100									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	745,51136		22,65		142		
		% СП		95	423,94396	*0,85=80,75%	12,92		81		
		Итого с НР и СП			5 538,87082		168,29				
66,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	3,82725	138,09	0,00		528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
67	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	2,03	4 125,637	99,3125		8 375,04	1 221,95	201,60	87,49	177,61
		Объем: 2,03=203/100									
		Эксплуатация машин	*1,25								
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,25								
		% НР		142	870,77169		1 767,67		142		
		% СП		95	495,174746	*0,85=80,75%	1 008,32		81		
		Итого с НР и СП			5 491,583436		11 151,03				
67,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	203	20,71	0,00		4 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
67,2	401-0006	Исключен Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-11,977	550,19	0,00		- 6 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>м3</i>	10,30022	550,19 0,00	0,00 0,00	5 667,08	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67,4	402-0004	Исключен Раствор готовый кладочный цементный марки 100 <i>м3</i>	-0,1218	484,14 0,00	0,00 0,00	- 58,97	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 <i>м3</i>	0,040194	484,14 0,00	0,00 0,00	19,46	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
68	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух бортовых камней) <i>100 м3 грунта</i> Объем: 0,030375=(202,5*0,1*0,15)/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25	0,030375	620,8275 620,8275	0,00 0,00	18,86	18,86	0,00 0,00	101,78 0,00	3,09 0,00
		% НР	80	496,662		15,09	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	7,17	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		41,12				
69	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) <i>1 Т ГРУЗА</i> Объем: 22,7813=(0,18225*100-0,030375*100)*1,5	22,7813	4,25 0,00	4,25 0,00	96,82	0,00	96,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза <i>1 Т ГРУЗА</i>	22,7813	14,48 0,00	14,48 0,00	329,87	0,00	329,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
71	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i> Объем: 0,245=(2,45*100*0,1)/100 Эксплуатация машин *1,25 Оплата труда машинистов *1,25 Оплата труда рабочих *1,15 Затраты труда рабочих *1,15 Затраты труда машинистов *1,25	0,245	4 369,4155 183,0455	4 170,55 341,9625	1 070,51	44,85	1 021,78 83,78	27,82 25,75	6,82 6,31
		% НР	142	745,51136		182,65	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	104,19	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		5 538,87082		1 357,35				
71,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3	30,87	100,57	0,00	3 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
72	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,245	2 805,0135	2 675,85	687,23	28,88	655,58	18,08	4,43
				117,8635	217,9125			53,39	17,35	4,25
		Объем: $0,245=(2,45*100*0,1)/100$								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	476,80192		116,82	142			
		% СП	95	271,13912	*0,85=80,75%	66,64	81			
		Итого с НР и СП		3 552,95454		870,69				
72,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний м3	26,95	51,17	0,00	1 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
73	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 1000 м2 поверхности	0,245	857,67	628,5125	210,13	55,97	153,99	35,36	8,66
				228,4475	74,9125			18,35	5,51	1,35
		Объем: $0,245=(2,45*100)/1000$								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	430,7712		105,53	142			
		% СП	95	244,9632	*0,85=80,75%	60,20	81			
		Итого с НР и СП		1 533,4044		375,86				
73,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 м2	245	2,68	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
74	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 тротуара	2,45	8 664,689	503,725	21 228,49	794,42	1 234,13	48,76	119,46
				324,254	6,925			16,97	0,53	1,29
		Объем: $2,45=245/100$								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	142	470,27418		1 152,17	142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	95	267,427043	*0,85=80,75%	657,23	81			
		Итого с НР и СП		9 402,390223		23 037,89				
74,1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-245	65,35	0,00	- 16 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
74,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	245	82,33	0,00	20 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		m2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
75	27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	0,0975	8 346,5505	6 072,4125	813,79	129,92	592,06	195,39	19,05
		100 м лотка		1 332,528	710,6625			69,29	54,13	5,28
		Объем: 0,0975=9,75/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	2 901,33051		282,88	142			
		% СП	95	1 649,876329	*0,85=80,75%	161,36	81			
		Итого с НР и СП		12 897,7573		1 258,03				
75,1	Прайс-лист	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9.5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125 , серый Базисная стоимость: 87,04 = [769 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	10	87,04	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 2. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки				53 302,03	2 545,91	4 532,46		378,78
								275,06		20,98
		Итого по локальной смете: Дворовой проезд				512 068,72	14 818,29	61 038,31		2 151,10
								4 041,52		318,76
		Итого прямые затраты						473 519,20		
		Накладные расходы						24 576,45		
		Сметная прибыль						13 970,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

512 068,72

Индекс на 4 квартал 2019 -7,51

3 845 636,09

НДС 20%

769 127,22

Всего по смете

4 614 763,31

Возврат материалов по акту комиссии

Составил

С. Селезнев *Чл. эк. Отд. А.В. Лаурова*

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
С. Корсаков / Корсаков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области - начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков
"19" 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
В.А. Макаров
"19" 03 2020г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/2020-2

(локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по пр. Metallургов и №1 по ул. Старозавоье в г. Ярцево Смоленской области.

Смена светильников

Основание: дизайн-проект
Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость 44 360,30 рублей
Нормативная трудоемкость 16,74 чел.-ч
Сметная заработная плата 1,18 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. пр. Metallургов, дом №2

1	м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	2	104,00	45,73	208,00	24,94	91,46	1,46	2,92
		1 ШТ.		12,47	4,11			8,22	0,31	0,62
		% НР	95	15,751		31,50	95			
		% СП	65	10,777		21,55	65			
		Итого с НР и СП		130,528		261,05				
1,1	Прайс-лист	Уличный консольный LED светильник Wolta STL-150W01 IP65, 5000-5500 К, алюминий, линза	2	804,62	0,00	1 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базисная стоимость: 804,62 = [7 109 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		ШТ								
2	м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	2	191,40	155,43	382,80	43,36	310,86	2,73	5,46


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ШТ.		21,68	14,32			28,64	1,08	2,16
		% НР	95	34,20		68,40	95			
		% СП	65	23,40		46,80	65			
		Итого с НР и СП		249,00		498,00				
2,1	201-1338	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	2	456,64	0,00	913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 1. пр. Metallургов, дом №2						3 281,57	68,30	402,32		8,38
								36,86		2,78


Раздел: 2. ул. Старозавопье, дом №1

1	м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	1	104,00	45,73	104,00	12,47	45,73	1,46	1,46
		1 ШТ.		12,47	4,11			4,11	0,31	0,31
		% НР	95	15,751		15,75	95			
		% СП	65	10,777		10,78	65			
		Итого с НР и СП		130,528		130,53				
1,1	Прайс-лист	Уличный консольный LED светильник Wolta STL-150W01 IP65, 5000-5500 К, алюминий, линза Базисная стоимость: $804,62 = [7 \cdot 109 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$	1	804,62	0,00	804,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	1	191,40	155,43	191,40	21,68	155,43	2,73	2,73
		1 ШТ.		21,68	14,32			14,32	1,08	1,08
		% НР	95	34,20		34,20	95			
		% СП	65	23,40		23,40	65			
		Итого с НР и СП		249,00		249,00				
2,1	201-1338	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	1	456,64	0,00	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 2. ул. Старозавопье, дом №1						1 640,79	34,15	201,16		4,19
								18,43		1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по локальной смете: Установка светильников						4 922,36	102,45	603,48		12,57
								55,29		4,17

Итого прямые затраты	4 669,98
Накладные расходы	149,85
Сметная прибыль	102,53
Итого	4 922,36
Индекс на 4 квартал 2019 -7,51	36 966,92
НДС 20%	7 393,38
Всего по смете	44 360,30

Составил старший менеджер Управления ЖКХ  Н.В. Паукова
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил заместитель начальника Управления ЖКХ  Д.В. Конев
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области - начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков
" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

В.В. Макаров
" 19 " 03 2020г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/2020-3

(локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по пр. Metallургов и №1 по ул. Старозавоье в г. Ярцево Смоленской области.

Установка скамеек

Основание: дизайн-проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

36 213,10 рублей

Нормативная трудоемкость

1,64 чел.-ч

Сметная заработная плата

0,08 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. пр. Metallургов, дом №2

1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,00224	2 044,70	0,00	4,58	4,58	0,00	322,00	0,72
		100 м3 грунта		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: $0,00224 = (2 \cdot 4 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,7) / 100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		3,66	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	1,74	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		9,98				
2	Прайс-лист	Диван парковый «Бульвар» Артикул: 8094								
		Базисная стоимость: $1\ 301,60 = [11\ 500 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$								
			2	1 301,60	0,00	2 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00112	54 712,6025	1 982,6625	61,28	1,47	2,22	207,00	0,23
		Объем: $0,00112=(0,00224*100/2)/100$		1 314,45	298,35			0,33	22,50	0,03
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	1 693,44		1,89	105			
		% СП	65	891,072	*0,85=55,25%	0,99	55			
		Итого с НР и СП		57 297,1145		64,16				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта	0,00112	620,8275	0,00	0,70	0,70	0,00	101,78	0,11
		Объем: $0,00112=(0,00112*100)/100$		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	496,662		0,56	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	0,27	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		1,53				
		Итого по разделу: 1. пр. Metallургов, дом №2				2 678,87	6,75	2,22		1,07
								0,33		0,03

Раздел: 2. ул. Старозавопье, дом №1

1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта	0,00112	2 044,70	0,00	2,29	2,29	0,00	322,00	0,36
		Объем: $0,00112=(1*4*0,2*0,2*0,7)/100$		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		1,83	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	0,87	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		4,99				
2	Прайс-лист	Диван парковый «Бульвар» Артикул: 8094 Базисная стоимость: $1\ 301,60 = [11\ 500 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$	1	1 301,60	0,00	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00,2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00056	54 712,6025	1 982,6625	30,64	0,74	1,11	207,00	0,12
		Объем: $0,00056=(0,00112*100/2)/100$		1 314,45	298,35			0,17	22,50	0,01
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	105	1 693,44		0,96	105			
		% СП	65	891,072	*0,85=55,25%	0,50	55			
		Итого с НР и СП		57 297,1145		32,10				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта	0,00056	620,8275	0,00	0,35	0,35	0,00	101,78	0,06
		Объем: $0,00056=(0,00056*100)/100$		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	80	496,662		0,28	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	0,13	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		0,76				
		Итого по разделу: 2. ул. Старозавопье, дом №1				1 339,45	3,38	1,11		0,53
								0,17		0,01
		Итого по локальной смете: Установка дивана паркового				4 018,32	10,13	3,33		1,60
								0,50		0,04
		Итого прямые затраты						4 004,64		
		Накладные расходы						9,18		
		Сметная прибыль						4,50		
		Итого						4 018,32		
		Индекс на 4 квартал 2019 -7,51						30 177,58		
		НДС 20%						6 035,52		
		Всего по смете						36 213,10		

Составил старший менеджер Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Н.В. Паукова

Проверил заместитель начальника Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области - начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков
" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

Макаров
" 19 " 03 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/2020-4

(локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по пр. Metallургов и №1 по ул. Старозавопье в г. Ярцево Смоленской области.

Установка урн

Основание: дизайн-проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

9 550,46 рублей

Нормативная трудоемкость

0,41 чел.-ч

Сметная заработная плата

0,02 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. пр. Metallургов, дом №2

1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,00056	2 044,70	0,00	1,15	1,15	0,00	322,00	0,18
		100 м3 грунта		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: $0,00056=(2*0,2*0,2*0,7)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		0,92	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	0,44	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		2,51				
2	Прайс-лист	Урна У-1-5								
		Базисная стоимость: $343,79 = [3 037,5 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$	2	343,79	0,00	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00028	54 712,6025	1 982,6625	15,33	0,37	0,56	207,00	0,06
		Объем: $0,00028=(0,00056*100/2)/100$		1 314,45	298,35			0,08	22,50	0,01
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	1 693,44		0,47	105			
		% СП	65	891,072	*0,85=55,25%	0,25	55			
		Итого с НР и СП		57 297,1145		16,05				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта	0,00028	620,8275	0,00	0,17	0,17	0,00	101,78	0,03
		Объем: $0,00028=(0,00028*100)/100$		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	496,662		0,14	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	0,06	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		0,37				
		Итого по разделу: 1. пр. Metallургов, дом №2				706,51	1,69	0,56		0,27
								0,08		0,01
		Раздел: 2. ул. Старозавопье, дом №1								
1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,00028	2 044,70	0,00	0,57	0,57	0,00	322,00	0,09
		Объем: $0,00028=(1*0,2*0,2*0,7)/100$		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		0,46	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	0,22	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		1,25				
2	Прайс-лист	Урна У-1-5 Базисная стоимость: $343,79 = [3 037,5 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$	1	343,79	0,00	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	0,00014	54 712,6025	1 982,6625	7,66	0,18	0,28	207,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

1 314,45 298,35 0,04 22,50 0,00

Объем: $0,00014=(0,00028*100/2)/100$
 Эксплуатация машин *1,25
 Оплата труда машинистов *1,25
 Оплата труда рабочих *1,15
 Затраты труда рабочих *1,15
 Затраты труда машинистов *1,25

% НР 105 1 693,44 0,23 105
 % СП 65 891,072 *0,85=55,25% 0,12 55
 Итого с НР и СП 57 297,1145 8,01

4 01-02-061-1

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

0,00014 620,8275 0,00 0,09 0,09 0,00 101,78 0,01

100 м3 грунта 620,8275 0,00

Объем: $0,00014=(0,00014*100)/100$
 Эксплуатация машин *1,25
 Оплата труда машинистов *1,25
 Оплата труда рабочих *1,15
 Затраты труда рабочих *1,15
 Затраты труда машинистов *1,25

% НР 80 496,662 0,07 80
 % СП 45 237,466519 *0,85=38,25% 0,03 38
 Итого с НР и СП 1 354,956019 0,19

Итого по разделу: 2. ул. Старозавопье, дом №1

353,24 0,84 0,28 0,13
 0,04 0,00

Итого по локальной смете: Установка урн

1 059,75 2,53 0,84 0,40
 0,12 0,01

Итого прямые затраты 1 056,34
 Накладные расходы 2,29
 Сметная прибыль 1,12
 Итого 1 059,75
 Индекс на 4 квартал 2019 -7,51 7 958,72
 НДС 20% 1 591,74
 Всего по смете 9 550,46

Составил старший менеджер Управления ЖКХ [подпись] Н.В. Паукова
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил заместитель начальника Управления ЖКХ [подпись]
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

