

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков

" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

" 19 " 03 2020г.

Наименование стройки: **Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области.**
Объект:

Локальная смета 77/2019-3

Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области. Ремонт дворовых проездов

Наименование объекта:

Основание: проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

3 879 349,58 рублей

Нормативная трудоемкость

2 070,64 чел.-ч

Сметная заработная плата

116,43 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. Демонтаж

1	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании		5	1 367,32	887,45	6 836,60	2 399,35	4 437,25	68,26	341,30
		Объем: 5=500/100	100 м		479,87	92,87			464,35	9,40	47,00
		% НР		104	595,65		2 978,25				
		% СП		60	343,64		1 718,22	104			
		Итого с НР и СП			2 306,61		11 533,07	60			
2	68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (покрытия)		0,18	2 435,09	1 923,69	438,31	92,05	346,26	77,72	13,99
		Объем: 0,18=18/100	100 м3 конструкций		511,40	223,43			40,22	16,85	3,03
		% НР		104	764,22		137,56	104			
		% СП		60	440,90		79,36	60			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	69-19-1	Итого с НР и СП		3 640,21		655,23				
		Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	2	228,69	161,09	457,38	135,20	322,18	9,74	19,48
		1 м3 бетона		67,60	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	78	52,73		105,46	78			
		% СП	50	33,80		67,60	50			
		Итого с НР и СП		315,22		630,44				
4	27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	4,5	1 067,19	1 035,74	4 802,36	108,99	4 660,83	3,49	15,71
		100 м2		24,22	46,45			209,03	3,64	16,38
		Объем: 4,5=450/100								
		% НР	142	100,35		451,59	142			
		% СП	95	57,07	*0,85=80,75%	257,60	81			
		Итого с НР и СП		1 224,61		5 511,55				
5	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	68	3,52	3,52	239,36	0,00	239,36	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 68=5*100*0,04+0,18*100*2,4+2*2,4								
6	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	117,5	19,17	19,17	2 252,48	0,00	2 252,48	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 117,5=68+4,5*100*0,05*2,2								
		Итого по разделу: 1. Демонтаж				20 822,13	2 735,59	12 258,36		390,47
								713,60		66,41

Раздел: 2. Благоустройство

Подраздел: Проезд

7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	0,078	4 369,42	4 170,55	340,81	14,28	325,30	27,82	2,17
---	-------------	---	-------	----------	----------	--------	-------	--------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,05	341,96			26,67	25,75	2,01
		Объем: $0,078=(5,2*100*0,1*0,15)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	745,51		58,15			
		% СП		95	423,95	*0,85=80,75%	33,17	142		
		Итого с НР и СП			5 538,88		432,13	81		
7,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм								
		м3	9,828	138,09	0,00	1 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	5,2	4 125,64	99,32	21 453,33	3 130,09	516,46	87,49	454,96
		100 м бортового камня		601,94	11,28			58,66	0,85	4,42
		Объем: $5,2=520/100$								
		Эксплуатация машин) *1,25							
		Оплата труда машинистов) *1,25							
		Оплата труда рабочих) *1,15							
		Затраты труда рабочих) *1,15							
		Затраты труда машинистов) *1,25							
		% НР		142	870,77		4 528,03			
		% СП		95	495,18	*0,85=80,75%	2 582,89	142		
		Итого с НР и СП			5 491,59		28 564,25	81		
8,1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	520	58,45	0,00	30 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1,44	1 516,41	49,33	2 183,64	0,00	71,04	0,00	0,00
		1 Т		0,00	8,78			12,64	0,83	1,19
		Объем: $1,44=2,4*1000*0,0006$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		142	12,47		17,95			
		% СП		95	7,09	*0,85=80,75%	10,24	142		
		Итого с НР и СП			1 535,97		2 211,83	81		
10	27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	1,056	48 622,02	3 314,34	51 344,85	209,91	3 499,94	25,04	26,44
		100 т смеси		198,78	364,43			384,84	26,88	28,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: $1,056=(2,4*1000*0,02*2,2)/100$								
		Эксплуатация машин)*1,25						
		Оплата труда машинистов)*1,25						
		Оплата труда рабочих)*1,15						
		Затраты труда рабочих)*1,15						
		Затраты труда машинистов)*1,25						
		% НР	142	799,76		844,55		142		
		% СП	95	454,79	*0,85=80,75%	481,75		81		
10,1	410-0034	Итого с НР и СП		49 876,57		52 671,15				
		Исключен								
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	-106,656	445,46	0,00	- 47 510,98		0,00	0,00	0,00
10,2	410-0007		<i>m</i>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	106,656	444,48	0,00	47 406,46		0,00	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	0,72	1 516,41	49,33	1 091,82		0,00	35,52	0,00
		Объем: $0,72=2,4*1000*0,0003$	<i>1 T</i>	0,00	8,78			0,00	6,32	0,83
		Эксплуатация машин		*1,25						0,59
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	12,47		8,97		142		
		% СП	95	7,09	*0,85=80,75%	5,12		81		
		Итого с НР и СП		1 535,97		1 105,91				
12	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	2,4	44 333,00	2 976,87	106 399,20		827,69	7 144,49	44,05
				344,87	322,21			773,30	23,85	105,71
		Объем: $2,4=2400/1000$								57,24
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	142	947,25		2 273,41		142		
		% СП	95	538,67	*0,85=80,75%	1 296,80		81		
		Итого с НР и СП		45 818,92		109 969,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-231,84	422,20	0,00	- 97 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	231,84	444,48	0,00	103 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	2,4	10 230,96	7,75	24 554,30	3,86	18,60	0,21	0,50
		<i>1000 м2 покрытия</i>		1,61	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: $2,4=(2,4*1000)/1000$								
		Стоимость материалов	*2							
		Эксплуатация машин	*1,25)*2							
		Оплата труда машинистов	*1,25)*2							
		Оплата труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда рабочих	*1,15)*2							
		Затраты труда машинистов	*1,25)*2							
		% НР	142	2,29		5,48	142			
		% СП	95	1,30	*0,85=80,75%	3,13	81			
		Итого с НР и СП		10 234,55		24 562,91				
13,1	410-0005	Исключен Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-58,08	422,20	0,00	- 24 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	58,08	444,48	0,00	25 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подразделу: Проезд										
							257 623,63	4 185,83	11 611,35	589,77
									1 262,43	93,83

Подраздел: Тротуар из брусчатки

14	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,369	1 124,59	0,00	414,97	414,97	0,00	177,10	65,35
		<i>100 м3 грунта</i>		1 124,59	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: $0,369=(4,1*100*0,09)/100$								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	80	899,67		331,98	80			
		% СП	45	430,16	*0,85=38,25%	157,69	38			
		Итого с НР и СП		2 454,42		904,64				
15	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	0,0615	4 369,42	4 170,55	268,72	11,26	256,49	27,82	1,71
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		183,05	341,96			21,03	25,75	1,58
		Объем: $0,0615=(4,1*100*0,15*0,1)/100$								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	142	745,51		45,85	142			
		% СП	95	423,95	*0,85=80,75%	26,15	81			
		Итого с НР и СП		5 538,88		340,72				
15,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	7,749	138,09	0,00	1 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	4,1	4 125,64	99,32	16 915,12	2 467,95	407,21	87,49	358,72
		<i>100 м бортового камня</i>		601,94	11,28			46,25	0,85	3,49
		Объем: $4,1=410/100$								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	142	870,77		3 570,16	142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	95	495,18	*0,85=80,75%	2 036,50	81			
		Итого с НР и СП		5 491,59		22 521,78				
16,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	410	20,71	0,00	8 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-24,19	550,19	0,00	- 13 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	20,8034	550,19	0,00	11 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,246	484,14	0,00	- 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,08118	484,14	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	27-06-009-2	Укладка геотекстиля в покрытие	0,74	2 061,70	23,08	1 525,66	96,66	17,08	17,70	13,10
		<i>1000 м2 покрытия</i>		130,62	1,33			0,98	0,10	0,07
		Объем: 0,74=(7,4*100)/1000								
		Эксплуатация машин) *1,25					
		Оплата труда машинистов) *1,25					
		Оплата труда рабочих) *1,15					
		Затраты труда рабочих) *1,15					
		Затраты труда машинистов) *1,25					
		% НР	142	187,37		138,65	142			
		% СП	95	106,55	*0,85=80,75%	79,09	81			
		Итого с НР и СП		2 355,62		1 743,40				
17,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	740	2,68	0,00	1 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		- 0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,74	4 369,42	4 170,55	3 233,38	135,46	3 086,21	27,82	20,59
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		183,05	341,96			253,05	25,75	19,06
		Объем: 0,74=(7,4*100*0,1)/100								
		Эксплуатация машин			*1,25					
		Оплата труда машинистов			*1,25					
		Оплата труда рабочих			*1,15					
		Затраты труда рабочих			*1,15					
		Затраты труда машинистов			*1,25					
		% НР	142	745,51		551,68	142			
		% СП	95	423,95	*0,85=80,75%	314,69	81			
		Итого с НР и СП		5 538,88		4 099,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18,1	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	93,24	147,02	0,00	13 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,74	2 805,01	2 675,85	2 075,71	87,22	1 980,13	18,08	13,38
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,86	217,91			161,25	17,35	12,84
		Объем: $0,74=(7,4*100*0,1)/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	476,79		352,83	142			
		% СП	95	271,13	*0,85=80,75%	201,26	81			
		Итого с НР и СП		3 552,94		2 629,80				
19,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	81,4	51,17	0,00	4 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	7,4	8 664,69	503,73	64 118,70	2 399,45	3 727,60	48,76	360,82
		100 м2 тротуара		324,25	6,93			51,28	0,53	3,89
		Объем: $7,4=740/100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,28		3 480,04	142			
		% СП	95	267,43	*0,85=80,75%	1 985,09	81			
		Итого с НР и СП		9 402,39		69 583,83				
20,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-740	65,35	0,00	- 48 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	740	82,33	0,00	60 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20,3	Прайс-лист	Лоток водоотводной длиной 1м	36	62,25	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базисная стоимость: $62,25 = [550 / 1,2 / 7,51] + 2\% \text{ Трансп}$		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		ШТ								

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	09-03-015-1	Монтаж швеллера под выкатку контейнера (2 шт на 1 подъезд(6) длина 1 шт - 6,6м	0,824	568,47	355,11	468,42	106,39	292,61	18,16	14,96
		<i>1 т конструкций</i>		129,11	27,55			22,70	1,95	1,61
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	90	140,99		116,18	90			
		% СП	85	113,19	*0,85=72,25%	92,94	72			
		Итого с НР и СП		822,65		677,54				
21,1	101-5284	Швеллеры №12 сталь марки ВСт3пс5	0,824	4 182,32	0,00	3 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	06-01-001-1	Заливка бетоном пандусов под выкатку контейнеров	0,012	54 712,60	1 982,66	656,55	15,77	23,79	207,00	2,48
		<i>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</i>		1 314,45	298,35			3,58	22,50	0,27
		Объем: 0,012=1,2/100								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	1 693,44		20,32	105			
		% СП	65	891,07	*0,85=55,25%	10,64	55			
		Итого с НР и СП		57 297,11		687,51				
		Итого по подразделу: Тротуар из брусчатки				148 916,06	5 735,13	9 791,12		851,11
								560,12		42,80
		Итого по разделу: 2. Благоустройство				406 539,69	9 920,96	21 402,47		1 440,88
								1 822,55		136,63

Раздел: 3. Валка деревьев

23	68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	7,5	326,84	304,40	2 451,30	168,30	2 283,00	3,04	22,80
		<i>1 м3 дерева</i>		22,44	16,84			126,30	1,48	11,10
		% НР	104	40,85		306,38	104			
		% СП	60	23,57		176,76	60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП		391,26		2 934,44				
24	01-02-105-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	0,03	594,84	594,84	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00
		100 пней		0,00	94,88			2,85	6,71	0,20
		Объем: 0,03=3/100								
		% НР	80	75,90		2,28	80			
		% СП	45	36,29	*0,85=38,25%	1,08	38			
		Итого с НР и СП		707,04		21,21				
25	01-02-061-2	Засыпка ям	0,0192	681,86	0,00	13,09	13,09	0,00	111,78	2,15
		100 м3 грунта		681,86	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0192=(0,03*100*0,8*0,8)/100								
		Эксплуатация машин)*1,25
		Оплата труда машинистов)*1,25
		Оплата труда рабочих)*1,15
		Затраты труда рабочих)*1,15
		Затраты труда машинистов)*1,25
		% НР	80	545,49		10,47	80			
		% СП	45	260,81	*0,85=38,25%	4,97	38			
		Итого с НР и СП		1 488,16		28,53				
26	пг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	4,8	10,29	10,29	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27	пг03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	4,8	14,48	14,48	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 3. Валка деревьев				3 103,07	181,39	2 419,74		24,95
								129,15		11,30
		Итого по локальной смете:				430 464,89	12 837,94	36 080,57		1 856,30
								2 665,30		214,34
		Итого прямые затраты						398 505,93		
		Накладные расходы						20 336,22		
		Сметная прибыль						11 622,74		
		Итого						430 464,89		
		Индекс на 4 квартал 2019 -7,51						3 232 791,32		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

НДС 20%
Всего по смете

646 558,26
3 879 349,58

Возврат материалов по акту комиссии

Составил старший менеджер Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Н.В. Паукова

Проверил заместитель начальника Управления ЖКХ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Д.В. Конев

СОГЛАСОВАНО

Зам.Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков

" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

" 19 " 03 2020г.

Наименование стройки: **Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области.**

Объект:

Локальная смета 77/2019-3

Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области. Установка малых архитектурных форм

Наименование объекта:

Основание: проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

81 397,20 рублей

Нормативная трудоемкость

6,11 чел.-ч

Сметная заработная плата

0,30 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									в т.ч. Зарплаты	на един.
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты	Всего	зар.платы	в т.ч. Зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. Установка скамеек

1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,007	2 044,70	0,00	14,31	14,31	0,00	322,00	2,25
		100 м3 грунта		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: $0,007 = (6 \cdot 4 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,7) / 100$								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		11,45	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	5,44	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		31,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Прайс-лист	Диван парковый Д-1.27 Базисная стоимость: 1079,76 = [9 540 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп		6	1 079,76	0,00	6 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	06-01-001-1	Заливка бетоном 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007	54 712,6025	1 982,6625	382,99	9,20	13,88	207,00	1,45	
		Объем: 0,007=(0,007*100)/100		1 314,45	298,35			2,09	22,50	0,16	
		Эксплуатация машин *1,25									
		Оплата труда машинистов *1,25									
		Оплата труда рабочих *1,15									
		Затраты труда рабочих *1,15									
		Затраты труда машинистов *1,25									
		% НР	105	1 693,44		11,85	105				
		% СП	65	891,072	*0,85=55,25%	6,21	55				
		Итого с НР и СП		57 297,1145		401,05					
		Итого по разделу: 1. Установка скамеек					6 910,81	23,51	13,88	3,70	
								2,09		0,16	

Раздел: 2. Установка урн

1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,002	2 044,70	0,00	4,09	4,09	0,00	322,00	0,64
		100 м3 грунта		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,002=(6*1*0,2*0,2*0,7)/100								
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								
		Затраты труда рабочих *1,15								
		Затраты труда машинистов *1,25								
		% НР	80	1 635,76		3,27	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	1,55	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		8,91				
2	Прайс-лист	Урна У-1,5 Базисная стоимость: 285,22 = [2 520 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп		6	285,22	0,00	1 711,32	0,00	0,00	0,00
		ШТ			0,00	0,00			0,00	0,00
3	06-01-001-1	Заливка бетоном 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007	54 712,6025	1 982,6625	382,99	9,20	13,88	207,00	1,45
		Объем: 0,007=(0,007*100)/100		1 314,45	298,35			2,09	22,50	0,16
		Эксплуатация машин *1,25								
		Оплата труда машинистов *1,25								
		Оплата труда рабочих *1,15								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Затраты труда рабочих	*1,15								
Затраты труда машинистов	*1,25								
% НР		105	1 693,44			11,85	105		
% СП		65	891,072	*0,85=55,25%		6,21	55		
Итого с НР и СП			57 297,1145			401,05			
Итого по разделу: 2. Установка урн						2 121,28	13,29	13,88	2,09
								<u>2,09</u>	<u>0,16</u>
Итого по локальной смете: Установка малых архитектурных форм						9 032,09	36,80	27,76	5,80
								<u>4,18</u>	<u>0,32</u>
Итого с индексом на 4 квартал - 7,51								67 831,00	
НДС 20%								13 566,20	
Всего по смете								81 397,20	

Составил С.И.Иванов Заведующий отделом А.В.Павлова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил [подпись]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Департамент Смоленской области
 по строительству и ЖКХ
 Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
С.И.Иванов / Заведующий

СОГЛАСОВАНО

Зам.Главы муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области
начальник Управления ЖКХ

О.Г. Глазков

" 19 " 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

С. Макаров

" 19 " 03 2020г.

Наименование стройки: **Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области.**
Объект:

Локальная смета 77/2019-2

Благоустройство дворовой территории в районе дома №27 по ул. Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области. Замена светильников наружного освещения

Наименование объекта:

Основание: проект

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

233 568,06 рублей
96,93 чел.-ч
6,14 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
									Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	м08-02-369-3	Демонтаж светильников	4	17,46	13,719	69,84	14,96	54,88	0,44	1,75
		1 ШТ.		3,741	1,233			4,93	0,09	0,37
		Стоимость материалов	*0							
		Эксплуатация машин	*0,3							
		Оплата труда машинистов	*0,3							
		Оплата труда рабочих	*0,3							
		Затраты труда рабочих	*0,3							
		Затраты труда машинистов	*0,3							
		% НР		95	4,7253	18,90	95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	65	3,2331		12,93	65			
		Итого с НР и СП		25,4184		101,67				
2	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок односоечных	4	70,30	64,32	281,20	23,92	257,28	0,81	3,24
		1 ОПОРА		5,98	5,01			20,04	0,44	1,76
		% НР	105	11,5395		46,16	105			
		% СП	60	5,6049	*0,85=51%	22,42	51			
		Итого с НР и СП		87,4444		349,78				
3	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: односоечных	6	230,0225	155,4125	1 380,14	189,06	932,48	4,37	26,22
		1 ОПОРА		31,51	11,10			66,60	0,98	5,85
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	44,7405		268,44	105			
		% СП	60	21,7311	*0,85=51%	130,39	51			
		Итого с НР и СП		296,4941		1 778,97				
3,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	0,004062	11 245,31	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	0,018798	4 845,96	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,3	201-0856	Хомуты стальные	1,98	8,90	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,4	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	6	1 448,81	0,00	8 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,5	111-0008	Зажим плашечный	0,006	1 276,65	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	0,3	1 518,8875	747,0625	455,67	89,94	224,12	40,14	12,04
		1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах		299,805	79,10			23,73	7,00	2,10
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		105	397,85025		119,35		105	
		% СП		60	193,24155	*0,85=51%	57,97		51	
		Итого с НР и СП			2 109,9793		632,99			
4,1	502-0875	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,309	9 409,72	0,00	2 907,60	0,00	0,00	0,00
		1000 м			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	м08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм		1,2	140,74	51,51	168,88	76,10	61,81	8,29
		10 шт.			63,42	1,86			2,23	0,14
		Объем: 1,2=12/10								
		% НР		95	62,016		74,41		95	
		% СП		65	42,432		50,91		65	
		Итого с НР и СП			245,188		294,20			
5,1	101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм		0,12	4 846,00	0,00	581,52	0,00	0,00	0,00
		т			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными		6	104,00	45,73	624,00	74,82	274,38	1,46
		1 ШТ.			12,47	4,11			24,66	0,31
		% НР		95	15,751		94,51		95	
		% СП		65	10,777		64,66		65	
		Итого с НР и СП			130,528		783,17			
6,1	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУ) Д 150W-19500LM								
		Базисная стоимость: 899,8 = [7 950 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп		6	899,80	0,00	5 398,80	0,00	0,00	0,00
		ШТ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1		6	191,40	155,43	1 148,40	130,08	932,58	2,73
		1 ШТ.			21,68	14,32			85,92	1,08
		% НР		95	34,20		205,20		95	
		% СП		65	23,40		140,40		65	
		Итого с НР и СП			249,00		1 494,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

7,1 201-1338

Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) *шт.*

6	456,64	0,00	2 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Итого по локальной смете: Замена светильников наружного освещения 25 917,45 598,88 2 737,53 78,34
228,11 18,59

Итого с индексом на 4 квартал - 7,51 194 640,05
НДС 20% 38 928,01
Всего по смете 233 568,06

Возврат материалов по акту комиссии

Составил ст. инженер Урабинин Ю.А. Раимова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил [подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
И. Керсис / Караминич